

Objekt:	1715	Ueberbauung Rüteliweg - Galgenen			Seite 1
		8854 Galgenen SZ			
Arbeitsgattung:	BKP 22801	SONNENSCHUTZ HAUS A			28.08.2019
NPK:	102 D/15 (V'18)	Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
000	Bedingungen				
	Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 102D/2015.				
	Besondere Bestimmungen (V'18)				
100	Organisation Bauherr, Lage, Zweckbestimmung des Objekts, Umfang der Arbeiten				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
120	Bauherr, Projektleiter, Planer, Bauleiter				
121	Bauherr, Bauherrenvertreter, Eigentümer.				
.100	Bauherr.				
.110	RG Baumanagement AG				
	Bahnhofstrasse 28a				
	8808 Pfäffikon SZ				
.300	Eigentümer.				
.310	Roberto Sousa Goncalves				
	Lorena Jauss				
	Churerstrasse 55				
	8852 Altendorf				
123	Planer, Berater.				
.200	Architekten.				
.210	Projekt- und Ausführung:				
	MGA Architektur - Bauleitung				
	Hintere Bahnhofstrasse 9				
	8853 Lachen SZ				
	Telefon 055 451 60 90				
	Telefax 055 451 60 99				
	E-Mail gresch@mgaag.ch				
.300	Bauingenieure.				
.310	Bortone Ingenieur Büro				
	Willisauerstrasse 11				
	6122 Menznau				
.500	Fachplaner.				
.510	Elektroplaner.				
	Vinzens GmbH				
	Dorfstrasse 15				
	6442 Gersau				
.520	Gebäudetechnik.				
	plentec Gebäudetechnik GmbH				
	Benjamin Zuppiger				

Objekt:	1715	Ueberbauung Rüteliweg - Galgenen			Seite 2
		8854 Galgenen SZ			
Arbeitsgattung:	BKP 22801	SONNENSCHUTZ HAUS A			28.08.2019
NPK:	102 D/15 (V'18)	Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
130	Wiesengrünstrasse 9 8733 Eschenbach Lage des Objekts, Umfang der Arbeiten, Zweckbestimmung und Beschreibung des Objekts				
131	Bezeichnung des Objekts.				
.100	Überbauung Rüteliweg 15+17 8854 Galgenen				
132	Ort der Bauausführung.				
.100	Lage.				
.110	Gemeinde Galgenen Parzelle, Kataster Nr. 1662/1663 Baustelle Rüteliweg. Höhe ü.M. m ca. 453.00. Geländetopografie leichte Hanglage.				
200	Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Beilagen zum Angebot				
220	Betreffend Begriffsdefini- tionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Vorbehalte				
221	Art des Ausschreibungsverfah- rens.				
.100	Offenes Verfahren. Auf Einladung. Die Submissionen werden auf unserer Homepage unter www.mgaag.ch mit der jeweiligen BKP Nummer und Arbeitsgattung veröffentlicht.				
222	Teilangebote.				
.100	Teilangebote sind unzulässig.				
224	Zuschlagskriterien.				
.100	Preis - Referenzen - Qualität. Es werden nur vollständige Angebote geprüft und weiter- bearbeitet.				
225	Verhandlungen.				
.200	Bauherr behält sich Abgebots- verhandlungen vor. Die erste Abgebotsrunde erfolgt schriftlich (Fax oder Email).				
227	Vorbehalte des Bauherrn.				
.100	Ausführung vorbehältlich der Plangenehmigung.				

Objekt:	1715	Ueberbauung Rüteliweg - Galgenen			Seite 3
		8854 Galgenen SZ			
Arbeitsgattung:	BKP 22801	SONNENSCHUTZ HAUS A			28.08.2019
NPK:	102 D/15 (V'18)	Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
230	Ausschreibungstermine, Auskünfte, Eingabeort, Eingabefristen				
232	Bezug der Ausschreibungsunterlagen und Kostenbeitrag.				
.100	Bezug. Die Ausschreibungsunterlagen können auf der Homepage www.mgaag.ch kostenlos heruntergeladen werden.				
233	Begehungen.				
.100	Keine Begehung.				
234	Auskünfte.				
.100	Mündliche Auskünfte. Es werden keine mündlichen Auskünfte erteilt.				
235	Sprache und Währung des Angebots.				
.100	Sprache: Deutsch. Währung: Schweizer Franken.				
236	Ort und Frist für Einreichen des Angebots.				
.100	Eingabetermin siehe Deckblatt.				
238	Verbindlichkeit des Angebots.				
.100	Siehe AGB.				
240	Ausschreibungsunterlagen				
241	Abgegebene Unterlagen.				
.300	Pläne, Gutachten, Schemata und dgl.				
.310	Unterlagen finden Sie auf der Homepage www.mgaag.ch bei den Allgemeinen Unterlagen des Objektes. Die Unterlagen stehen zum download bereit.				
250	Angebot, Beilagen				
251	Eingabeform des Angebots.				
.100	Originaldevis in Papier oder über 01.s Datei + Ausdruck.				
252	Beilagen des Unternehmers zum Angebot.				
.100	Mit dem Angebot einzureichen.				
.110	Firmenporträt.				
.200	Referenzen.				
.200	Auf späteres Verlangen einzureichen.				
.210	Technischer Bericht.				
	Weitere Unterlagen nach Rückfrage Architekt.				
260	Varianten, Subunternehmer, Lieferanten, Nebenunternehmer				
.100	Varianten müssen hinsichtlich Nutzung, Gebrauchstauglichkeit				

Objekt:	1715	Ueberbauung Rüteliweg - Galgenen			Seite 4
		8854 Galgenen SZ			
Arbeitsgattung:	BKP 22801	SONNENSCHUTZ HAUS A			28.08.2019
NPK:	102 D/15 (V'18)	Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
	und Sicherheit dem Hauptangebot entsprechen.				
.200	Der Unternehmer ist verpflichtet, seine Subunternehmer und Lieferanten über die Ausschreibungsbedingungen des Bauherrn zu orientieren. Die Vorgaben sind einzuhalten und durchzusetzen.				
261	Varianten.				
.300	Varianten sind unter Einhaltung folgender Bedingungen erlaubt:				
	Grundangebot ist mit einzureichen.				
	Leistungsverzeichnisse sind nach dem NPK zu strukturieren.				
270	Sicherheitsleistungen				
271	Vom Bauherrn verlangte Sicherheitsleistungen.				
.100	Für die Erfüllung des Vertrags.				
.110	Solidarbürgschaft.				
	Detail siehe AGB.				
.200	Für Vorauszahlungen.				
.210	Solidarbürgschaft.				
.300	Für die Haftung wegen Mängeln.				
.310	Solidarbürgschaft.				
	Detailregelung gemäss AGB.				
300	Oertliche Gegebenheiten				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
350	Behinderungen, Einschränkungen, Erschwernisse				
351	Behinderungen, Einschränkungen und Erschwernisse.				
.100	Durch bestehenden Betrieb, Baustellenbetrieb, Baustellenbesucher, Führungen, Arbeitszeiten, Schichtbetrieb und Nebenunternehmer.				
.110	Die Baustelle befindet sich in einem Wohnquartier. Rücksichtnahmen und Einschränkungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.				
.120	Es sind die normalen Arbeitszeiten einzuhalten. Die beauftragten Unternehmer sind auch für die Einhaltung der Arbeitszeiten Ihrer Subunternehmer, Akkordanten und dgl. verantwortlich.				

Objekt:	1715	Ueberbauung Rüteliweg - Galgenen			Seite 5
		8854 Galgenen SZ			
Arbeitsgattung:	BKP 22801	SONNENSCHUTZ HAUS A			28.08.2019
NPK:	102 D/15 (V'18)	Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
351.200	Durch bestehende Infrastruktur.				
.210	Der Anlegerverkehr im Wohnquartier ist jederzeit zu berücksichtigen.				
360	Verkehrerschliessung der Baustelle				
361	Baustellenzufahrten über Strassen.				
.100	Strassen, Fahrpisten und dgl.				
.110	Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Heizenstrasse zum Rüteliweg.				
370	Nutzung bestehender Parkplätze, Umschlag- und Lagerflächen, Räume, Baustellenanlagen				
371	Nutzung bestehender Parkplätze, Umschlag- und Lagerflächen.				
.100	Parkplätze.				
.110	Im Bereich der Baustelle sind für Firmenfahrzeuge einzelne Parkplätze vorhanden. Die Parkierung von Firmenfahrzeugen ist mit der Bauleitung abzusprechen. Das Parkieren von privaten Mitarbeiterfahrzeugen ist untersagt.				
.200	Umschlagflächen.				
.210	Sämtliche Umschlagflächen innerhalb der Bauparzelle. Genauer Standort nach Rücksprache mit der Bauleitung.				
R 379	Bauseits werden keine Einrichtungen zur Verfügung gestellt.				
R .200	Einrichtungen. Es werden keine Einrichtungen wie Hebebühnen, Baracken, Magazine, Baustellenanlagen etc. zu Verfügung gestellt.				
R .300	Lagerplätze. Über den Standort von Lager- oder Umschlagflächen, sowie Standorte von Baustelleneinrichtungen ist vorgängig mit der Bauleitung Rücksprache zu halten.				
R .400	Baukran. Über die Benützung des Baukrans hat der Unternehmer				

Objekt:	1715	Ueberbauung Rüteliweg - Galgenen			Seite 6
		8854 Galgenen SZ			
Arbeitsgattung:	BKP 22801	SONNENSCHUTZ HAUS A			28.08.2019
NPK:	102 D/15 (V'18)	Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
400	mit dem Baumeister direkt zu verhandeln und abzurechnen. Grundstücksbenützung, Zu- und Ableitungen, Bauabfälle				
430	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Zuleitungen				
431 .100	Elektrizität zuführen. Verbrauch kostenpflichtig. Kostenregelung siehe AGB. Abzug total 2%.				
432 .100	Trink- und Brauchwasser zuführen. Verbrauch kostenpflichtig. Kostenregelung siehe AGB. Abzug total 2%.				
440	Ableitungen, Bauabfälle				
442 .100 .110	Bauabfälle behandeln und entsorgen. Entsorgungskonzepte. Bauseits werden keine Schuttmulden zur Verfügung gestellt. Das Entsorgen von Bauschutt und Verpackungsmaterial ist Sache des Unternehmers. Wird dies nicht eingehalten, so ist die Bauleitung berechtigt, die Entsorgungsarbeiten bauseits, ohne Voranmeldung auszuführen und dem Unternehmer an der Schlussrechnung 1-3% in Abzug zu bringen. (Auch bei Global- oder Pauschalverträgen)				
500	Schutz von Personen, Eigentum, Baustelle, Umgebung				
510	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Vereinfachte Anwendung				
511 .100	Schutz von Personen und Eigentum; Schutz der Baustelle; Schutz der Umgebung; Schutz von Gewässern, Boden, Vegetation und Fauna. Die Baustelle befindet sich in einem bestehenden Wohnquartier. Rücksichtnahmen und Einschränkungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.				

Objekt:	1715	Ueberbauung Rüteliweg - Galgenen			Seite 7
		8854 Galgenen SZ			
Arbeitsgattung:	BKP 22801	SONNENSCHUTZ HAUS A			28.08.2019
NPK:	102 D/15 (V'18)	Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
520	Schutz von Personen und Objekten				
525	Sicherheit bei Arbeiten im Strassenbereich.				
.100	Die erforderlichen Sicherheitsmassnahmen sind in die Einheitspreise einzurechnen. Zu beachten ist speziell der Verkehr auf der Zufahrt zur Baustelle (bestehendes EFH Quartier).				
540	Schutz der Umgebung				
541	Schutz vor Luftverunreinigung.				
.100	Vorgaben.				
.110	Die gesetzlichen Vorgaben sind einzuhalten. Es dürfen ausschliesslich Maschinen und Geräte eingesetzt werden, die den aktuellen Vorschriften entsprechen. Die Verantwortung liegt vollumfänglich beim Unternehmer.				
542	Schutz vor Lärm.				
.100	Vorgaben.				
.110	Die gesetzlichen Vorgaben sind einzuhalten. Es dürfen ausschliesslich Maschinen und Geräte eingesetzt werden, die den aktuellen Vorschriften entsprechen. Die Verantwortung liegt vollumfänglich beim Unternehmer.				
543	Schutz vor Erschütterungen.				
.100	Vorgaben.				
.110	Die gesetzlichen Vorgaben sind einzuhalten. Es dürfen ausschliesslich Maschinen und Geräte eingesetzt werden, die den aktuellen Vorschriften entsprechen. Die Verantwortung liegt vollumfänglich beim Unternehmer.				
600	Bauablauf, Fristen, Prämien, Strafen				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
620	Bauvorgang, Ablaufplanung, Bauphasen, Bauprogramm				
624	Intensivbauphasen.				
.100	Das aktuelle Bauprogramm der Bauleitung ist verbindlich und				

Objekt:	1715	Ueberbauung Rüteliweg - Galgenen	Seite 8
Arbeitsgattung:	BKP 22801	8854 Galgenen SZ	
NPK:	102 D/15 (V'18)	SONNENSCHUTZ HAUS A	28.08.2019
		Besondere Bestimmungen	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
630	einzuhalten. Bei Nichteinhaltung von schriftlich festgehaltenen Terminen kann die Bauleitung dem Unternehmer ohne Vorankündigung bis zu CHF 500.00 pro Tag an der Schlussrechnung abziehen. Termine, Fristen				
633 .100	Fristen und Termine. Die vom Unternehmer benötigten Fristen für Lieferungen, Montage etc. sind unaufgefordert innert 5 Tagen nach Auftragserteilung bekanntzugeben. Ansonsten gelten die von der Bauleitung definierten Fristen und Termine als akzeptiert.				
650	Streiterledigung				
651 .300	Streiterledigung. Siehe Allgemeine Bedingungen. Gerichtsstand ist Lachen SZ Bezirksgericht March.				
700	Normen und andere Regelwerke, besondere Anforderungen				
710	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Vereinfachte Anwendung				
711 .100	SIA-Regelwerk; VSS-Regelwerk; Normen und Regelwerke anderer Fachverbände; besondere Anforderungen. Es gelten die aktuellen Versionen.				
720	SIA-Regelwerk				
721 .100	SIA-Normen, -Empfehlungen und -Richtlinien. Es gelten die aktuellen Versionen.				
730	VSS-Regelwerk				
731 .100	VSS-Normen, -Empfehlungen und -Richtlinien. Es gelten die aktuellen Versionen.				

Objekt: 1715		Ueberbauung Rüteliweg - Galgenen			Seite 9
Arbeitsgattung: BKP 22801		8854 Galgenen SZ			28.08.2019
NPK: 102 D/15 (V'18)		SONNENSCHUTZ HAUS A Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
740	Normen und Regelwerke anderer Fachverbände				
741	Weitere Normen, Weisungen, Richtlinien, Wegleitungen, Empfehlungen und dgl.				
.100	Es gelten die aktuellen Versionen				
R 790	Behördliche Vorschriften				
R 791	Auflagen und Vorschriften von Bund, Kantonen oder Gemeinden.				
R .100	Es gelten sämtliche massgebenden Vorschriften, Auflagen und dgl.				
800	Bauarbeiten, Baubetrieb				
820	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Baumethoden, Bautechnik, bautechnische Besonderheiten				
821	Baumethoden und Bautechnik.				
.100	Für ganze Bauwerke.				
.110	Vom Bauherrn vorgegeben. Die Ausführungspläne von Architekt und Spezialisten sind zu beachten. Die Submissionsunterlagen sind zu beachten.				
.300	Der Unternehmer hat sich vor Arbeitsbeginn vor Ort über die Detailausführung zu informieren.				
900	Versicherungen, Administration				
920	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Versicherungen Bauherr				
922	Bauwesenversicherung.				
.100	Kostenregelung siehe AGB. Abzug total 2%.				
930	Versicherungen Unternehmer				
931	Vom Bauherrn verlangte Versicherungen des Unternehmers. Unternehmer-Haftpflichtversicherung.				
.100	Versicherungsgesellschaft Deckungssumme Personenschäden Fr. Deckungssumme Sachschäden Fr.				

Objekt: 1715		Ueberbauung Rüteliweg - Galgenen			Seite 10
		8854 Galgenen SZ			
Arbeitsgattung: BKP 22801		SONNENSCHUTZ HAUS A			28.08.2019
NPK: 102 D/15 (V'18)		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
R .900	Deckungssumme Personen- und Sachschäden Fr.				
940	Auf Verlangen ist der Bauherr- schaft die entsprechende Police zuzustellen.				
940	Rapporte, Preisänderungen, Zahlungen, Abrechnung				
941	Rapportwesen.				
.100	Kontroll- und Rapportpflicht.				
.110	Tagesrapporte.				
	Regiearbeiten dürfen nur auf Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden.				
	Regierapporte sind mit dem schriftlichen Auftrag innert 3 Tagen der Bauleitung zur Kontrolle und Unterschrift zuzustellen.				
943	Verrechnung von Preisänderun- gen.				
.100	Keine Verrechnung.				
944	Rechnungsstellungen und Zah- lungsverkehr.				
.100	Administrative Vorgaben.				
.110	Siehe AGB.				
	Rechnungsadresse siehe Adresse Bauherr im Werkvertrag.				
	Ausfertigung, Anzahl 1.				
	Beilagen Ausmass, Rapporte gemäss AGB.				
947	Kostenbeteiligungen des Unter- nehmers.				
.600	Allgemeine AGB Abzüge 2%.				
950	Bewilligungen, Behördenaufla- gen				
951	Bewilligungen.				
.100	Vom Bauherrn eingeholt.				
952	Behördenauflagen.				
.100	Sind vollumfänglich zu berücksichtigen.				
960	Bauwerksdokumentationen				
R 969	Kontrollen und Qualitätsprü- fungen.				
R .100	Baustoffe, Materialien und Produkte.				
R .110	Qualitätsprüfungen.				
	Die angeforderten Kontroll- und Prüfberichte sind der Bauleitung unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.				
	Zusammenstellung				

Objekt:	1715	Ueberbauung Rüteliweg - Galgenen	Seite 11
Arbeitsgattung:	BKP 22801	8854 Galgenen SZ	
NPK:	347 D/13 (V'17)	SONNENSCHUTZ HAUS A	28.08.2019
BKP-Nr.:	228.	Sonnen- und Wetterschutzanlagen	
		Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
000	Bedingungen				
	<p>. Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservafenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 347D/2013. Sonnen- und Wetterschutzanlagen (V'17)				
010	Vergütungsregelungen				
011	Allgemeine Vergütungsregelungen.				
.100	Die Zahlungsmodalitäten und Sicherheitsleistungen werden im Werkvertrag ausgehandelt und geregelt.				
R .190	Details sind in den Allgemeinen Bedingungen der Bauleitung geregelt.				
012	Inbegriffene Leistungen. Die folgenden Leistungen gehören zu einer fachgerechten Ausführung und sind deshalb auch ohne spezielle Beschreibung in den Einheitspreisen inbegriffen.				
.100	Massaufnahme und Kontrolle am Bau.				
.200	Elektroschema.				
.300	Technische Beratung.				
.400	Bohrungen für Antriebe und Kupplungen durch Fensterrahmen aus Holz, Kunststoff, Holz-Metall und Holz-Kunststoff.				
.600	Einmalige Inbetriebnahme				

Zwischentotal BKP-Nr. 228. Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz

0.00

Objekt:	1715	Ueberbauung Rüteliweg - Galgenen	Seite 12
Arbeitsgattung:	BKP 22801	8854 Galgenen SZ	
NPK:	347 D/13 (V'17)	SONNENSCHUTZ HAUS A	28.08.2019
BKP-Nr.:	228.	Sonnen- und Wetterschutzanlagen	
		Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
R	<p>(Funktionskontrolle, Einstellen der Steuerungsparameter).</p> <p>.900 Montage auf Kalksandsteinmauerwerk oder Beton mit Aussenwärmedämmung.</p> <p>013 Nicht inbegriffene Leistungen. Die folgenden Leistungen werden dem Unternehmer gesondert vergütet, sofern sie nicht bauseits zur Verfügung gestellt werden.</p> <p>.200 Bei Befestigung und Montage.</p> <p>.210 Bohrungen durch Fensterrahmen aus Metall.</p> <p>.250 Gerüste bei Montagearbeiten über m 3,0 Arbeitshöhe.</p> <p>.300 Bei Nebenarbeiten.</p> <p>.310 Elektrische Zu- und Verbindungsleitungen, Sicherungen, Unterputzkasten, Steckdosen und dgl.</p> <p>020 Ausmassbestimmungen</p> <hr/> <p>021 Allgemeine Ausmassbestimmungen.</p> <p>.100 Die Abgeltung von Erschwerissen durch Einbezug zusätzlicher fiktiver physischer Masse (Ausmasszuschlag) ist nicht zulässig.</p> <p>.200 Ohne anders lautende Vereinbarung wird das Ausmass unter Berücksichtigung der nachstehend aufgeführten Ausmassbestimmungen festgelegt.</p> <p>022 Ausmassbestimmungen für Sonnen- und Wetterschutzanlagen.</p> <p>.100 Ausmass nach Anzahl. Die Verrechnung erfolgt in Stück. Für die Angabe der Abmessungen gelten die folgenden Bedingungen. S. auch Anhang A der Norm SIA 118/342.</p> <p>.130 Für Lamellenstoren (Raffstoren): (bk)x(hl) bzw. (bk)x(hk).</p> <p>.140 Für Gelenkarmmarkisen: (bk)x(al).</p> <p>030 Begriffe, Abkürzungen, Verständigung</p> <hr/> <p>031 Begriffe.</p>				

Zwischentotal BKP-Nr. 228. Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz

0.00

Objekt:	1715	Ueberbauung Rüteliweg - Galgenen	Seite 13
		8854 Galgenen SZ	
Arbeitsgattung:	BKP 22801	SONNENSCHUTZ HAUS A	28.08.2019
NPK:	347 D/13 (V'17)	Sonnen- und Wetterschutzanlagen	
BKP-Nr.:	228.	Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
031.400	Lamellenstore (Raffstore): Produkt, dessen Behang aus horizontalen, wendbaren Lamellen besteht und das raffbar ist.				
.430	Verbundlamellenstore (Verbund- raffstore): abgekantete (z-förmige) Lamellen mit beid- seitiger Randbördelung und Geräuschkämpfungslippe sowie sichtbarem Aufzugs- und Wende- mechanismus im Lamellenbe- reich.				
.500	Markise: Produkt, dessen Be- hang aus einem Gewebe besteht. Es ist aussen, oberhalb, vor oder innerhalb einer Oeffnung angebracht und wird in einer horizontal und/oder geneigten und/oder vertikalen Ebene ge- nutzt. Markisen können roll- oder faltbar sein.				
032	Abkürzungen.				
.100	bk: Breite Konstruktion.				
.200	hk: Höhe Konstruktion.				
.300	bl: Breite i.L.				
.400	hl: Höhe i.L.				
.500	al: Armlänge (Ausfall).				
033	Verständigung.				
.100	Motorantrieb.				
.110	Leistung Unternehmer: Liefe- rung des Motors mit montiertem Stecker. Kupplung nur liefern.				
.120	Bauseitige Leistung: An- schliessen der Kupplung, Ver- setzen der Taster, inkl. Fi- xieren der Kabel, mit Elektro- installation.				
.200	Selbsttragendes System.				
.220	Bei konventioneller Montage wird die Welle im Sturz mon- tiert und nicht mit den Füh- rungsschienen verbunden.				
.500	Gelenkarmmarkisen ohne Tragrohr.				
.510	Für Markisenbreiten bis ca. mm 6'000. Bei Gelenkarmmarki- sen ohne Tragrohr werden die Gelenkarmlager mit Konsolen auf beiden Seiten der Markisen befestigt.				
.700	Untergründe und Befestigungs- mittel.				

Zwischentotal BKP-Nr. 228. Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz

0.00

Objekt:	1715	Ueberbauung Rüteliweg - Galgenen	Seite 14
		8854 Galgenen SZ	
Arbeitsgattung:	BKP 22801	SONNENSCHUTZ HAUS A	28.08.2019
NPK:	347 D/13 (V'17)	Sonnen- und Wetterschutzanlagen	
BKP-Nr.:	228.	Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
033.710	Montagen auf tragfähige Untergründe wie Mauerwerk, Beton, Holz oder auf Montageeinlagen in verputzter Aussenwärmedämmung mit Standardbefestigungsmitteln sind inbegriffen. Montagen auf andere Untergründe und/oder mit anderen Befestigungsmitteln sind als Mehrleistungen zu beschreiben.				
100	Vorarbeiten				
180	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Arbeiten nach Aufwand				
181	Arbeiten nach Aufwand.				
.100	Arbeitszeit.				
.110	Personal, inkl. Hand- und Kleinmaschinen.				
.111	Montageleiter, Vorarbeiter. EFH	5	h
.112	Monteur. EFH	5	h
.300	Material.				
.301	Budgetposten. LE = CHF 100.00. EFH	5	LE	100.00	500.00
300	Lamellenstoren (Raffstoren)				
310	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Lamellenstoren, Aufzugs- und Wendemechanismus im Lamellenbereich sichtbar (Verbundlamellenstoren)				
.800	Produktenachweis. Marke, Typ:				
R 319	Lamellenstoren (Verbundlamellenstoren) aus ALU, Lamellenbreite ca. mm 90, abgewinkelt und beidseitig in Längsrichtung der Lamelle gebördelt, mit Dichtungslippe. Tragkanal im Sturz auf tragfähigen Un-				

Zwischentotal BKP-Nr. 228. Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz

.....

Objekt:	1715	Ueberbauung Rüteliweg - Galgenen	Seite 15
Arbeitsgattung:	BKP 22801	8854 Galgenen SZ	
NPK:	347 D/13 (V'17)	SONNENSCHUTZ HAUS A	28.08.2019
BKP-Nr.:	228.	Sonnen- und Wetterschutzanlagen	
		Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
R .100	tergrund montieren. Führungsschienen zwischen Leibungen auf tragfähigen Untergrund montieren. Motorantrieb. Lamellen einbrennlackiert in Standardfarbe. Senken der Store in geschlossener, Heben in geöffneter Lamellenstellung. Lamellenverbindung und Aufzugsmechanismus aus Kunststoffbändern. Unterschiene (Endschiene) ALU stranggepresst, farblos anodisiert, mit Führungsschienenkeder. Motor mit montiertem Stecker. Kupplung nur liefern.				
R .110	Einzelstoren.				
R .111	(bk)x(hl) mm 820x700. P00.10 WC/Dusche im Erdgeschoss (Ostfassade). EFH	1	St
R .112	(bk)x(hl) mm 3`640x700. P01.04 WC/Bad im Obergeschoss (Ostfassade). EFH	1	St
R .113	(bk)x(hl) mm 820x1`000. P00.02 WC Gäste im Erdgeschoss (Ostfassade). EFH	1	St
R .114	(bk)x(hl) mm 1`820x1`000. P00.03/.7/.09 Bibliothek, Zimmer 1+2 im Erdgeschoss (West- und Ostfassade). EFH	4	St
R .115	(bk)x(hl) mm 2`840x1`000. P00.09 Zimmer 2 im Erdgeschoss (Nordfassade). EFH	1	St
R .116	(bk)x(hl) mm 3`000x1`000. P00.07 Zimmer 1 im Erdschoss (Nordfassade). EFH	1	St
R .117	(bk)x(hl) mm 3`800x2`030. Luftraum im Obergeschoss (West- Ostfassade). EFH	2	St
R .118	(bk)x(hl) mm 4`020x2`030. P01.02 Schlafrum im Obergeschoss (Westfassade). EFH	1	St
R .119	(bk)x(hl) mm 1`900x2`180. P00.03/.04 Bibliothek und				

Zwischentotal BKP-Nr. 228. Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz

.....

Objekt:	1715	Ueberbauung Rüteliweg - Galgenen	Seite 16
Arbeitsgattung:	BKP 22801	8854 Galgenen SZ	
NPK:	347 D/13 (V'17)	SONNENSCHUTZ HAUS A	28.08.2019
BKP-Nr.:	228.	Sonnen- und Wetterschutzanlagen	
		Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
R .120	Wohnen im Erdgeschoss (Südfassade). EFH	2	St
R .121	Weitere Einzelstoren (bk)x(hl) mm 3`000x2`180.				
R .122	P00.04 Wohnen im Erdgeschoss (Westfassade). EFH	1	St
R .123	(bk)x(hl) mm 3`400x2`180. P00.06 Küche im Erdgeschoss (Westfassade). EFH	1	St
R .150	(bk)x(hl) mm 3`800x2`180. P00.05 Essen im Erdgeschoss (Westfassade). EFH	1	St
R .151	Storengruppen mechanisch gekoppelt. (bk+bk)x(hl) mm ca. (2`010+2`010)x2`030. P01.02 Schlafrum im Obergeschoss (Westfassade). EFH	per	St	
R .152	(bk+bk)x(hl) mm ca. (1`700+1`700)x2`180. P00.06 Küche im Erdgeschoss (Westfassade). EFH	per	St	
R .153	(bk+bk)x(hl) mm ca. (1`900+1`900)x2`180. P00.05 Essen im Erdgeschoss (Westfassade). EFH	per	St	
R .900	Mehr- / Minderpreise.				
R .910	Mehrpreise.				
R .911	Storengruppen mit 2 Motoren zum einzeln bedienen an Stelle von 1 Motor. EFH	per	St	
380	Mehrleistungen zu Lamellenstoren				
381	Mehrleistungen zu Lamellenstoren für andere Farbtöne und Oberflächenbehandlungen.				
.100	Bei Lamellenbehängen.				
.101	Andere Farbtöne als Standardausführung. Farbton aus Standardkollektion Lieferant nach Wahl Bauherr. EFH	72	m2
.200	Bei Unterschieen (Endschieen).				

Zwischentotal BKP-Nr. 228. Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz

.....

Objekt:	1715	Ueberbauung Rüteliweg - Galgenen	Seite 17
Arbeitsgattung:	BKP 22801	8854 Galgenen SZ	
NPK:	347 D/13 (V'17)	SONNENSCHUTZ HAUS A	28.08.2019
BKP-Nr.:	228.	Sonnen- und Wetterschutzanlagen	
		Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
381.201	Einbrennlackiert. Farbton aus Standardkollektion Lieferant nach Wahl Bauherr. EFH	45	m
.300	Bei Führungsschienen.				
.301	Einbrennlackiert. Farbton aus Standardkollektion Lieferant nach Wahl Bauherr. EFH	51	m
382	Mehrleistungen zu Lamellenstoren für optionale Funktionen.				
.100	Ausmass: Anzahl Storen.				
.103	Motorantrieb mit 2. unterem Endschalter für geneigte Lamellenstellung (Arbeitsstellung) nach erfolgter Absenkung. Zu allen Positionen. EFH	per	St	
500	Markisen				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
520	Kassettenmarkisen				
521	Kassettenmarkisen auf Fassade auf tragfähigen Untergrund montieren. Kassette bei eingezogener Markise ganz geschlossen.				
.200	Motorantrieb. Gelenkarme, Ausfallprofil und Kassette Alu stranggepresst, Oberflächenbehandlung nach Standard Unternehmer. Gelenkarme mit eingebauter Tuchspannung. Markisentuch aus Acrylgewebe, ca. g/m2 300, aus Standardkollektion Unternehmer. Motor mit montiertem Stecker. Kupplung nur liefern. Marke, Typ:				
.210	Armlänge mm 1'500. Markisentuch aus Standardkollektion Lieferant nach Wahl Bauherr.				
.211	bk mm ca. 4'200.				

Zwischentotal BKP-Nr. 228. Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz

.....

Objekt:	1715	Ueberbauung Rüteliweg - Galgenen	Seite 18
Arbeitsgattung:	BKP 22801	8854 Galgenen SZ	
NPK:	347 D/13 (V'17)	SONNENSCHUTZ HAUS A	28.08.2019
BKP-Nr.:	228.	Sonnen- und Wetterschutzanlagen	
		Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
.230	P00.10/P01.06 Terrassen im Erd- und Obergeschoss. EFH Armlänge mm 2'500. Markisentuch aus Standardkollektion Lieferant nach Wahl Bauherr.	per	St	
.231	bk mm ca. 4'200. P00.10/P01.06 Terrassen im Erd- und Obergeschoss. EFH				
580	Mehrleistungen zu Markisen	2	St
581	Mehrleistungen zu Gelenkarmmarkisen und Kassettenmarkisen.				
.100	Für andere Farbtöne und Oberflächenbehandlungen als Standardausführung. Ausmass: Anzahl Markisen.				
.101	Einbrennlackiert. Farbton aus Standardkollektion Lieferant nach Wahl Bauherr. Zu Pos. 521.211. EFH	per	St	
.102	Einbrennlackiert. Farbton aus Standardkollektion Lieferant nach Wahl Bauherr. Zu Pos. 521.231. EFH	2	St
.500	Für andere Montagearten. Marke, Typ:				
.503	Montage auf verputzter Aussenwärmedämmung. Ausmass: Anzahl Markisen. Montageeinlage für Wärmedämmung bis mm 200. EFH	2	St
900	Steuerungen, Bedienungselemente und automatische Funktionen				
930	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Automatische Funktionen				
934	Automatische Witterungsfunktionen.				

Zwischentotal BKP-Nr. 228. Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz

.....

