

Objekt: 1812 NPK: 102 D/15 (V'22)		DEFH Ober Cartiein - Pagig GR, 7028 St. Peter Pagig GR Besondere Bestimmungen			Seite 1 29.06.2023
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
000	Bedingungen				
	Individueller Bereich (Reser- vefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Be- dürfnisse abändern oder ergän- zen. Die angepassten Positio- nen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeich- net.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 102D/2015. Besondere Bestimmungen (V'22)				
100	Organisation Bauherr, Lage, Zweckbestimmung des Objekts, Umfang der Arbeiten				
	Betreffend Begriffsdefini- tionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
120	Bauherr, Projektleiter, Pla- ner, Bauleiter				
121	Bauherr, Bauherrenvertreter, Eigentümer.				
.100	Bauherr.				
.110	MGI AG Immobilien -Projektentwicklung Hintere Bahnhofstrasse 9 Postfach 301 8853 Lachen SZ				
123	Planer, Berater.				
.200	Architekten.				
.210	MGA AG Architektur-Bauleitung Hintere Bahnhofstrasse 9 Postfach 301 8853 Lachen SZ Telefon +41 55 451 60 90 Telefax +41 55 451 60 99 E-Mail grausberg@mgaag.ch				
.220	Örtliche Bauleitung. Plan AG Chur Baumgartenstrasse 18 8723 Maseltrangen SG Telefon +41 79 445 75 30				
.300	Bauingenieure.				
.310	Liesch Ingenieure AG Wiesentalstrasse 83 7000 Chur GR Telefon +41 81 354 95 50				
130	Lage des Objekts, Umfang der Arbeiten, Zweckbestimmung und Beschreibung des Objekts				
131	Bezeichnung des Objekts.				
.100	Doppeleinfamilienhaus Ober Cartiein 7028 St.Peter-Pagig GR				
132	Ort der Bauausführung.				
.100	Lage.				
.110	Gemeinde : 7050 Arosa GR Ort, Strasse Nr.				

Objekt: 1812 NPK: 102 D/15 (V'22)		DEFH Ober Cartiein - Pagig GR, 7028 St. Peter Pagig GR Besondere Bestimmungen			Seite 2 29.06.2023
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
200	Triemelstrasse 7028 St.Peter-Pagig GR Baustelle Triemelstrasse Nach Plan siehe <a href="http://www.mgaag.ch">www.mgaag.ch</a> . Höhe ü.M. m l`343,52. Geländetopografie Steile Hanglage. Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Beilagen zum Angebot				
220	Betreffend Begriffsdefini- tionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Vorbehalte				
221	Art des Ausschreibungsverfah- rens.				
.100	Offenes Verfahren. Publikation in <a href="http://www.mgaag.ch">www.mgaag.ch</a> . Bedingung für eine Arbeitsver- gabe ist die vollständige An- erkennung der AGB.				
222	Teilangebote.				
.100	Teilangebote sind unzulässig.				
224	Zuschlagskriterien.				
.100	Zuschlagskriterium Preis. Qualität. WIR Anteil. Der definitive Vergabeent- scheid liegt ausschliesslich bei der Bauherrschaft.				
225	Verhandlungen.				
.200	Bauherr behält sich Abgebots- verhandlungen vor. Eine erste Abgebotsrunde erfolgt in der Regel per Fax.				
230	Ausschreibungstermine, Aus- künfte, Eingabeort, Eingabe- fristen				
233	Begehungen.				
.100	Keine Begehung.				
235	Sprache und Währung des Ange- bots.				
.100	Sprache: Deutsch. Währung: Schweizer Franken.				
236	Ort und Frist für Einreichen des Angebots.				
.100	MGA AG. Eingabetermin siehe Deckblatt.				
238	Verbindlichkeit des Angebots.				
.100	Siehe AGB.				
250	Angebot, Beilagen				
251	Eingabeform des Angebots.				
.100	Originaldevis in Papier oder über 01.s Datei + Ausdruck.				
252	Beilagen des Unternehmers zum Angebot.				
.100	Mit dem Angebot einzureichen.				
.110	Firmenporträt.				

Objekt: 1812 NPK: 102 D/15 (V'22)		DEFH Ober Cartiein - Pagig GR, 7028 St. Peter Pagig GR Besondere Bestimmungen			Seite 3 29.06.2023
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
	Referenzen.				
.200	Auf späteres Verlangen einzu- reichen.				
.210	Technischer Bericht.				
260	Weitere Unterlagen nach Rückfrage Architekt. Varianten, Subunternehmer, Lieferanten, Nebenunternehmer				
.200	Der Unternehmer ist verpflich- tet, seine Subunternehmer und Lieferanten über die Aus- schreibungsbedingungen des Bauherrn zu orientieren. Die Vorgaben sind einzuhalten und durchzusetzen.				
261	Varianten.				
.300	Varianten sind unter Einhal- tung folgender Bedingungen erlaubt:				
	Grundangebot ist mit einzu- reichen.				
270	Leistungsverzeichnisse sind nach dem NPK zu strukturieren. Sicherheitsleistungen				
271	Vom Bauherrn verlangte Sicher- heitsleistungen.				
.100	Für die Erfüllung des Ver- trags.				
.110	Solidarbürgschaft. Detail siehe AGB.				
.200	Für Vorauszahlungen.				
.210	Solidarbürgschaft.				
.300	Für die Haftung wegen Mängeln.				
.310	Solidarbürgschaft.				
.320	Oder bei Bedarf Bargarantie.				
300	Detailregelung gemäss AGB. Oertliche Gegebenheiten				
360	Betreffend Begriffsdefini- tionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Verkehrerschliessung der Bau- stelle				
361	Baustellenzufahrten über Strassen.				
.100	Strassen, Fahrpisten und dgl.				
.110	Strassentyp : Nebenstrasse (Triemelstrasse). Zufahrt über die Gemeinde- strasse Gassa oder Pagiger- strasse. Der Unternehmer hat sich selbst über die exakten Zufahrtsverhältnisse zu informieren.				
370	Nutzung bestehender Parkplätze, Umschlag- und Lagerflächen, Räume, Baustellenanlagen				
371	Nutzuna bestehender Parkplät-				

Objekt: 1812 NPK: 102 D/15 (V'22)		DEFH Ober Cartiein - Pagig GR, 7028 St. Peter Pagig GR Besondere Bestimmungen			Seite 4 29.06.2023
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
	ze, Umschlag- und Lagerflächen.				
	.100 Parkplätze.				
	.110 Die Benutzung bestehender Parkplätze ist im Einzelfall mit der Bauleitung abzusprechen.				
R 379	Bauseits werden keine Einrichtungen zur Verfügung gestellt.				
R .200	Einrichtungen.				
	Es werden keine Einrichtungen wie Hebebühnen, Baracken, Magazine, Baustellenanlagen etc. zu Verfügung gestellt.				
R .300	Lagerplätze.				
	Über den Standort von Lager- oder Umschlagflächen, sowie Standorte von Baustelleneinrichtungen ist vorgängig mit der Bauleitung Rücksprache zu halten.				
400	Grundstücksbenützung, Zu- und Ableitungen, Bauabfälle				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
440	Ableitungen, Bauabfälle				
442	Bauabfälle behandeln und entsorgen.				
.100	Entsorgungskonzepte.				
.110	Bauseits werden keine Schuttmulden zur Verfügung gestellt. Das Entsorgen von Bauschutt und Verpackungsmaterial ist Sache des Unternehmers. Wird dies nicht eingehalten, so ist die Bauleitung berechtigt, die Entsorgungsarbeiten bauseits, ohne Voranmeldung auszuführen und dem Unternehmer an der Schlussrechnung 1-3% in Abzug zu bringen (auch bei Global- oder Pauschalverträgen).				
500	Schutz von Personen, Eigentum, Baustelle, Umgebung				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
520	Schutz von Personen und Objekten				
525	Sicherheit bei Arbeiten im Strassenbereich.				
.100	Die erforderlichen Sicherheitsmassnahmen sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die Benützung des Strassenraumes ist frühzeitig mit den zuständigen Behörden abzusprechen, ebenso allfällige Behinderungen auf der Dorfstrasse.				

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
600	Bauablauf, Fristen, Prämien, Strafen				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
620	Bauvorgang, Ablaufplanung, Bauphasen, Bauprogramm				
624	Intensivbauphasen.				
.100	Das aktuelle Bauprogramm der Bauleitung ist verbindlich und einzuhalten. Bei Nichteinhaltung von schriftlich festgehaltenen Terminen, kann die Bauleitung dem Unternehmer ohne Vorankündigung bis zu CHF 500.00 pro Tag an der Schlussrechnung abziehen.				
630	Termine, Fristen				
633	Fristen und Termine.				
.100	Die vom Unternehmer benötigten Fristen für Lieferungen, Montage etc. sind unaufgefordert, innert 10 Tagen nach Auftragserteilung, bekanntzugeben. Ansonsten gelten die von der Bauleitung definierten Fristen und Termine als akzeptiert.				
650	Streiterledigung				
651	Streiterledigung.				
.300	Siehe Allgemeine Bedingungen. Gerichtsstand ist Lachen SZ Bezirksgericht March.				
700	Normen und andere Regelwerke, besondere Anforderungen				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
720	SIA-Regelwerk				
721	SIA-Normen, -Empfehlungen und -Richtlinien.				
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.				
730	VSS-Regelwerk				
731	VSS-Normen, -Empfehlungen und -Richtlinien.				
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.				
740	Normen und Regelwerke anderer Fachverbände				
741	Weitere Normen, Weisungen, Richtlinien, Wegleitungen, Empfehlungen und dgl.				
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.				
R 790	Behördliche Vorschriften				

Objekt: NPK:		1812 102 D/15 (V'22)	DEFH Ober Cartiein - Pagig GR, 7028 St. Peter Pagig GR Besondere Bestimmungen			Seite 6 29.06.2023
Position	Beschreibung der Arbeit		Menge	ME	Preis	Betrag
R 791	Auflagen und Vorschriften von Bund, Kantonen oder Gemeinden.					
R .100	Es gelten sämtliche massgebenden Vorschriften, Auflagen und dgl.					
800	Bauarbeiten, Baubetrieb					
820	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Baumethoden, Bautechnik, bautechnische Besonderheiten					
821	Baumethoden und Bautechnik.					
.100	Für ganze Bauwerke.					
.110	Die Ausführungspläne von Architekt und Spezialisten sind zu beachten.					
.300	Die Submissionsunterlagen sind zu beachten.					
.300	Der Unternehmer hat sich vor Arbeitsbeginn vor Ort über die Detailausführung zu informieren, insbesondere bei bestehenden Bauteilen.					
900	Versicherungen, Administration					
920	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Versicherungen Bauherr					
921	Bauherren-Haftpflichtversicherung.					
922	Bauwesenversicherung.					
930	Versicherungen Unternehmer					
931	Vom Bauherrn verlangte Versicherungen des Unternehmers. Unternehmer-Haftpflichtversicherung.					
.100	Versicherungsgesellschaft ....					
	Deckungssumme Personenschäden					
	Fr. ....					
	Deckungssumme Sachschäden					
	Fr. ....					
	Deckungssumme Personen- und Sachschäden Fr. ....					
940	Rapporte, Preisänderungen, Zahlungen, Abrechnung					
941	Rapportwesen.					
.100	Kontroll- und Rapportpflicht.					
.110	Tagesrapporte.					
	Regiearbeiten dürfen nur auf Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden.					
	Regierapporte sind mit dem schriftlichen Auftrag innert 3 Tagen der Bauleitung zur Kontrolle und Unterschrift zuzustellen.					
943	Verrechnung von Preisänderungen.					
.100	Keine Verrechnung.					

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
944	Rechnungsstellungen und Zahlungsverkehr.				
.100	Administrative Vorgaben.				
.110	Siehe AGB.				
	Rechnungsadresse siehe Adresse Bauherr im Werkvertrag.				
	Ausfertigung, Anzahl 1.				
	Beilagen Ausmass, Rapporte gemäss AGB.				
947	Kostenbeteiligungen des Unternehmers.				
.600	Allgemeine AGB Abzüge 2%.				
950	Bewilligungen, Behördenauflagen				
951	Bewilligungen.				
.100	Vom Bauherrn eingeholt.				
952	Behördenauflagen.				
.100	Sind vollumfänglich zu berücksichtigen.				
960	Bauwerksdokumentationen				
R 969	Kontrollen und Qualitätsprüfungen.				
R .100	Baustoffe, Materialien und Produkte.				
R .110	Qualitätsprüfungen. Die angeforderten Kontroll- und Prüfberichte sind der Bauleitung unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.				

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
000	Bedingungen				
	<p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 675D/2013. Maler-, Tapezierer- und Holzbeizarbeiten innen (V'22)				
100	Vorleistungen				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
120	Baustelleneinrichtung, Etappierung, Arbeitsunterbrüche, Entsorgung, Demontagen, Gerüste, Hocharbeitsbühnen				
121	Baustelleneinrichtung wie Maschinen- und Materiallager, Materialcontainer, abschliessbare Bautüren zu Lagerräumen, Staubschutzwände, Schmutzschleusen und dgl.				
.100	Als Globale.				
.110	Baustelleneinrichtung erstellen und vorhalten für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.				
.111	Für die gesamten Leistungen des Unternehmers zu Einfamilienhaus A und B.	1	gl	.....	.....
123	Arbeitsunterbrüche.				
.100	Als Globale pro Arbeitsunterbruch und Umstellung.				
.110	Arbeitsunterbrüche und Umstellungen auf Anordnung der Bauleitung.				
.111	Ab- und Rücktransport pro Arbeitsunterbruch.	per	gl	.....	
124	Entsorgen von Abfällen.				
.100	Als Globale.				
.110	Abfälle, die im Zusammenhang mit durch den Unternehmer erbrachten Leistungen entstanden				



Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
.116	den sind. Nach in den Aus- schreibungsunterlagen enthal- tenem Konzept für Bauabfälle. Unsortierte Bauabfälle.				
130	Für die gesamten Leistungen des Unternehmers zu Ein- familienhaus A und B. Schützen von Bauwerks- und Bauteilen	1	gl	.....	.....
138	Schützen von Bauwerks- und Bauteilen. Innen.				
.001	Abdeckungspauschale komplett, für die gesamten Leistungen des Unternehmers zu Ein- familienhaus A und B.. Inkl. Entfernen nach Abschluss der Arbeiten (Entsorgung in Pos. 124.111). LE = Pauschal.	1	LE	.....	.....
140	Vorarbeiten auf mineralischen Untergründen				
142	Vorbereiten von glatten Flä- chen wie Weissputz, Gips- karton- oder Gipsfaserplatten, Beton, Faserzementplatten, ze- mentgebundene Holzspanplatten. Innen.				
.100	Glatte Flächen roh.				
.130	Fein schleifen mit Schleifpa- pier P 150 bis P 180.				
.132	Zu Pos. 232.215. Strukturklasse I: glatt. Weissputzdecken in Wohnräumen und Korridoren. LE = m2.	120	LE	.....	.....
.133	Zu Pos. 232.216. Strukturklasse I: glatt. Weissputzdecken in Nassräumen (WC/Bad/Dusche). Mehraufwände für Kleinflächen etc. sind in den Einheitspreis einzurechnen. LE = m2.	3	LE	.....	.....
.170	Flächen spachteln mit Füll- stoff.				
.171	Fleckenspachtelung. Struktur- klasse I: glatt. Weissputzdecken.				
160	Vorarbeiten auf Metallen, kunstharzbelegten Platten und Kunststoffen	13	m2	.....	.....
161	Vorbereiten von Metallen, Flä- chen. Innen.				
.100	Nichteisenmetalle und verzink- ter Stahl, roh oder mit bau- seitiger Grundbeschichtung.				
R .190	Reinigen und entfetten mit Spezialreiniger und Schleifvlies,				
Zwischentotal BKP-Nr. 285.1 Innere Malerarbeiten .....					

Objekt: 1812		DEFH Ober Cartiein - Pagig GR, 7028 St. Peter Pagig GR			Seite 10
NPK: 675 D/13 (V'22)		Maler-, Tapezierer- und Holzbeizarbeiten innen			29.06.2023
BKP-Nr.: 285.1		Innere Malerarbeiten			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
.191	inkl. Nachreinigen, zur Aufnahme einer Beschichtung. Liftfronten (Kabinentürrahmen und Kabinentürflügel). Abmessungen b x h ca. m 1,20 x 2,20.				
180	Ausmass: Anzahl Liftfronten. Arbeiten nach Aufwand	5	St	.....	.....
181	Beschichtungen (Malerarbeiten) nach Aufwand. Innen.				
.100	Arbeitszeit.				
.110	Qualifiziertes Personal, inkl. Werkzeug.				
.112	Vorarbeiter.	2	h	.....	.....
.113	Servicemaler.	12	h	.....	.....
.114	Maler.	5	h	.....	.....
.120	Personal, inkl. Werkzeug.				
.121	Hilfsmaler.	5	h	.....	.....
.300	Material.				
.310	Material zu Arbeiten nach Aufwand.				
.311	Als Budgetposten. LE = 100,00 SFr.	4	LE	100.00	400.00
200	Beschichtungen auf Decken				
230	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Weissputze, Gipsbauplatten				
232	Beschichtungen mittlere Qualitätsstufe M2 auf Decken mit Weissputz oder Gipsbauplatten, roh. Innen.				
.200	Dispersionsfarbe mittlere Qualität, NAB-Klasse 3 . PG 457, BZ/kg 30.				
.210	Beschichtung deckend, matt, mit Grundbeschichtung . Oberflächengüte: mittlere Anforderungen . Eignung für Renovation: gut . Mechanische Widerstandsfähigkeit: gering . 1x Grundbeschichtung . 1x Zwischenbeschichtung . 1x Schlussbeschichtung . Applikationsart: Rollen.				
.215	Weissputz Q3. Farbton : RAL 9010 reinweiss. In Wohnräumen und Korridoren.	120	m2	.....	.....
.216	Weissputz Q3. Farbton : RAL 9010 reinweiss. In Nassräumen. Mehraufwände für Kleinflächen sind in die Leistungsposition einzurechnen und werden nicht separat vergütet.	3	m2	.....	.....
Zwischentotal BKP-Nr. 285.1 Innere Malerarbeiten .....					

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
250	Beton, Natursteine, künstliche Steine				
251	Beschichtungen auf Decken aus Beton roh. Innen.				
.300	Dispersionsfarbe mittlere Qualität, NAB-Klasse 3 . PG 457, BZ/kg 30.				
.310	Beschichtung deckend, matt . 1x Grundbeschichtung . 1x Zwischenbeschichtung . 1x Schlussbeschichtung . Applikationsart: Rollen.				
.311	Beton, Strukturklasse I. Oberflächenbeschaffenheit Typ 1.	per	m2	.....	
300	Beschichtungen auf Wänden				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
310	Mineralische Deckputze				
312	Beschichtungen auf Wänden mit Deckputz mineralisch mit organischen Zusätzen bis max. % 5,0, roh. Innen.				
.200	Dispersionsfarbe mittlere Qualität, NAB-Klasse 3 . PG 457, BZ/kg 30.				
.210	Beschichtung deckend, matt . 1x Zwischenbeschichtung . 1x Schlussbeschichtung . Applikationsart: Rollen.				
.215	Korngrösse mm 1,5. Farbton : RAL 9010 reinweiss. In Wohnräumen und Korridoren.	688	m2	.....	.....
.216	Korngrösse mm 1,5. Farbton : RAL 9010 reinweiss. In Nassräumen. Oberhalb der Plattenbeläge bis Decke. Mehraufwände für Kleinflächen sind in die Leistungsposition einzurechnen und werden nicht separat vergütet.	70	m2	.....	.....
.217	Korngrösse mm 1,5. Farbton : RAL 9010 reinweiss. Im Treppenhaus.	116	m2	.....	.....
.900	Mehrleistungen für Überhöhen.				
.910	Arbeitshöhe über m 3,00 bis m 6,00 (Treppenaufgang) im Dachgeschoss.				
.911	Inkl. einrichten, vorhalten von Bockgerüst und -Leitern nach Vorschlag Unternehmer.	443	m2	.....	.....

Zwischentotal BKP-Nr. 285.1 Innere Malerarbeiten

.....

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
350	Beton, Natursteine, künstliche Steine				
351	Beschichtungen auf Wänden aus Beton roh. Innen.				
.300	Dispersionsfarbe mittlere Qualität, NAB-Klasse 3 . PG 457, BZ/kg 30.				
.310	Beschichtung deckend, matt . 1x Grundbeschichtung . 1x Zwischenbeschichtung . 1x Schlussbeschichtung . Applikationsart: Rollen.				
.315	Farbton : RAL 9010 reinweiss.	per	m2	.....	
600	Beschichtungen auf Innenaussteilen				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
650	Aufzüge				
651	Beschichtungen von Aufzügen aus Stahl, mit bauseitiger Grundbeschichtung oder Altbeschichtung. Innen.				
.100	Alkydharz-Decklack lv, innen . PG 554, BZ/kg 103.				
.190	Beschichtung deckend, mittlerer Glanz . 1x Zwischenbeschichtung . 1x Schlussbeschichtung . Applikationsart: Rollen.				
.191	Liftfronten (Kabinenträger und Kabinenträgerflügel). Abmessungen b x h ca. m 1,20 x 2,20. Ausmass: Anzahl Liftfronten.	5	St	.....	.....
660	Kleinteile wie Heizverteilerdeckel, Feuerlöschposten, Entlüftungsgitter und dgl.				
661	Beschichtungen von Kleinteilen aus Stahl, Stahl verzinkt, Alu, mit bauseitiger Grundbeschichtung oder Altbeschichtung. Innen.				
.100	Alkydharz-Decklack lv, innen . PG 554, BZ/kg 103.				
.110	Beschichtung deckend, mittlerer Glanz . 1x Zwischenbeschichtung. . 1x Schlussbeschichtung. . Applikationsart: Spritzen.				
.112	Fläche bis m2 1,00. Farbton: RAL 9010 reinweiss.	6	St	.....	.....
.113	Fläche bis m2 1,50. Farbton: RAL 9010 reinweiss. Elektroverteilerkästen.	2	St	.....	.....

WinBau