

Objekt: 1824		2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL		Seite 1	
Arbeitsgattung: BKP 22620		8868 Oberurnen GL		29.10.2020	
NPK: 102 D/15 (V'20)		VERPUTZTE AUSSENWAERMEDAEMMUNG			
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
000	Bedingungen				
	Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 102D/2015.				
100	Besondere Bestimmungen (V'20) Organisation Bauherr, Lage, Zweckbestimmung des Objekts, Umfang der Arbeiten				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
120	Bauherr, Projektleiter, Planer, Bauleiter				
121	Bauherr, Bauherrenvertreter, Eigentümer.				
.100	Bauherr.				
.110	Rivedo AG Säntisweg 4 8832 Wilen bei Wollerau				
123	Planer, Berater.				
.200	Architekten.				
.210	MGA AG Architektur-Bauleitung Hintere Bahnhofstrasse 9 Postfach 301 8853 Lachen SZ Telefon +41 55 451 60 90 Telefax +41 55 451 60 99 E-Mail grausberg@mgaag.ch				
.220	Örtliche Bauleitung. noch nicht bestimmt.				
.300	Bauingenieure.				
.310	ipb Planungen AG Kanalstrasse 7 9496 Balzers FL				
130	Lage des Objekts, Umfang der Arbeiten, Zweckbestimmung und Beschreibung des Objekts				
131	Bezeichnung des Objekts.				
.100	Mehrfamilienhaus Landstrasse 9/11 8868 Oberurnen GL				
132	Ort der Bauausführung.				
.100	Lage.				

Objekt: 1824		2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL		Seite 2	
Arbeitsgattung: BKP 22620		8868 Oberurnen GL			
NPK: 102 D/15 (V'20)		VERPUTZTE AUSSENWAERMEDAEMMUNG		29.10.2020	
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
132.110	Gemeinde: Glarus Nord Ort, Strasse Nr. 8868 Oberurnen Landstrasse 9 und 11 Nach Plan siehe www.mgaag.ch . Höhe ü.M. m 429,80 (F.B EG). Geländetopografie Ebenes Gelände.				
200	Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Beilagen zum Angebot				
220	Betreffend Begriffsdefini- tionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Vorbehalte				
221	Art des Ausschreibungsverfah- rens.				
.100	Offenes Verfahren. Publikation in www.mgaag.ch . Bedingung für eine Arbeitsver- gabe ist die vollständige An- erkennung der AGB.				
222	Teilangebote.				
.100	Teilangebote sind unzulässig.				
224	Zuschlagskriterien.				
.100	Zuschlagskriterium Preis. Qualität. Der definitive Vergabeent- scheid liegt ausschliesslich bei der Bauherrschaft.				
225	Verhandlungen.				
.200	Bauherr behält sich Abgebots- verhandlungen vor. Eine erste Abgebotsrunde erfolgt in der Regel per Fax.				
230	Ausschreibungstermine, Aus- künfte, Eingabeort, Eingabe- fristen				
233	Begehungen.				
.100	Keine Begehung.				
235	Sprache und Währung des Ange- bots.				
.100	Sprache: Deutsch. Währung: Schweizer Franken.				
236	Ort und Frist für Einreichen des Angebots.				
.100	MGA AG. Eingabetermin siehe Deckblatt.				
238	Verbindlichkeit des Angebots.				
.100	Siehe AGB.				

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL	Seite 3
Arbeitsgattung:	BKP 22620	8868 Oberurnen GL	
NPK:	102 D/15 (V'20)	VERPUTZTE AUSSENWAERMEDAEMMUNG	29.10.2020
		Besondere Bestimmungen	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
250	Angebot, Beilagen				
251	Eingabeform des Angebots.				
.100	Originaldevis in Papier oder über 01.s Datei + Ausdruck.				
252	Beilagen des Unternehmers zum Angebot.				
.100	Mit dem Angebot einzureichen.				
.110	Firmenporträt.				
	Referenzen.				
.200	Auf späteres Verlangen einzureichen.				
.210	Technischer Bericht.				
	Weitere Unterlagen nach Rückfrage Architekt.				
260	Varianten, Subunternehmer, Lieferanten, Nebenunternehmer				
.200	Der Unternehmer ist verpflichtet, seine Subunternehmer und Lieferanten über die Ausschreibungsbedingungen der Bauherrschaft zu orientieren. Die Vorgaben sind einzuhalten und durchzusetzen.				
261	Varianten.				
.300	Varianten sind unter Einhaltung folgender Bedingungen erlaubt: Grundangebot ist mit einzureichen. Leistungsverzeichnisse sind nach dem NPK zu strukturieren.				
270	Sicherheitsleistungen				
271	Vom Bauherrn verlangte Sicherheitsleistungen.				
.100	Für die Erfüllung des Vertrags.				
.110	Solidarbürgschaft. Detail siehe AGB.				
.200	Für Vorauszahlungen.				
.210	Solidarbürgschaft.				
.300	Für die Haftung wegen Mängeln.				
.310	Solidarbürgschaft.				
	Oder bei Bedarf Bargarantie.				
.320	Detailregelung gemäss AGB.				

Objekt: 1824		2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL		Seite 4	
Arbeitsgattung: BKP 22620		8868 Oberurnen GL		29.10.2020	
NPK: 102 D/15 (V'20)		VERPUTZTE AUSSENWAERMEDAEMMUNG			
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
300	Oertliche Gegebenheiten				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
360	Verkehrerschliessung der Baustelle				
361	Baustellenzufahrten über Strassen.				
.100	Strassen, Fahrpisten und dgl.				
.110	Strassentyp: Hauptstrasse (Landstrasse). Direkte Zufahrt auf Baustelle. Der Unternehmer hat sich selbst über die exakten Zufahrtsverhältnisse zu informieren.				
370	Nutzung bestehender Parkplätze, Umschlag- und Lagerflächen, Räume, Baustellenanlagen				
371	Nutzung bestehender Parkplätze, Umschlag- und Lagerflächen.				
.100	Parkplätze.				
.110	Die Benutzung bestehender Parkplätze ist im Einzelfall mit der Bauleitung abzusprechen.				
R 379	Bauseits werden keine Einrichtungen zur Verfügung gestellt.				
R .200	Einrichtungen. Es werden keine Einrichtungen wie Hebebühnen, Baracken, Magazine, Baustellenanlagen etc. zu Verfügung gestellt.				
R .300	Lagerplätze. Über den Standort von Lager- oder Umschlagflächen, sowie Standorte von Baustelleneinrichtungen ist vorgängig mit der Bauleitung Rücksprache zu halten.				
400	Grundstücksbenützung, Zu- und Ableitungen, Bauabfälle				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
440	Ableitungen, Bauabfälle				
442	Bauabfälle behandeln und entsorgen.				
.100	Entsorgungskonzepte.				

Objekt: 1824		2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL		Seite 5	
Arbeitsgattung: BKP 22620		8868 Oberurnen GL		29.10.2020	
NPK: 102 D/15 (V'20)		VERPUTZTE AUSSENWAERMEDAEMMUNG			
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
442.110	Bauseits werden keine Schuttmulden zur Verfügung gestellt. Das Entsorgen von Bauschutt und Verpackungsmaterial ist Sache des Unternehmers. Wird dies nicht eingehalten, so ist die Bauleitung berechtigt, die Entsorgungsarbeiten bauseits, ohne Voranmeldung auszuführen und dem Unternehmer an der Schlussrechnung 1-3% in Abzug zu bringen (auch bei Global- oder Pauschalverträgen).				
500	Schutz von Personen, Eigentum, Baustelle, Umgebung				
520	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Schutz von Personen und Objekten				
525	Sicherheit bei Arbeiten im Strassenbereich.				
.100	Die erforderlichen Sicherheitsmassnahmen sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die Benützung des Strassenraumes ist frühzeitig mit den zuständigen Behörden abzusprechen, ebenso allfällige Behinderungen auf der Hauptstrasse.				
600	Bauablauf, Fristen, Prämien, Strafen				
620	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Bauvorgang, Ablaufplanung, Bauphasen, Bauprogramm				
624	Intensivbauphasen.				
.100	Das aktuelle Bauprogramm der Bauleitung ist verbindlich und einzuhalten. Bei Nichteinhaltung von schriftlich festgehaltenen Terminen, kann die Bauleitung dem Unternehmer ohne Vorankündigung bis zu CHF 500,00 pro Tag an der Schlussrechnung abziehen.				
630	Termine, Fristen				
633	Fristen und Termine.				

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL			Seite	6
		8868 Oberurnen GL				
Arbeitsgattung:	BKP 22620	VERPUTZTE AUSSENWAERMEDAEMMUNG			29.10.2020	
NPK:	102 D/15 (V'20)	Besondere Bestimmungen				
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag	
633.100	Die vom Unternehmer benötigten Fristen für Lieferungen, Montage etc. sind unaufgefordert, innert 10 Tagen nach Auftragserteilung, bekanntzugeben. Ansonsten gelten die von der Bauleitung definierten Fristen und Termine als akzeptiert.					
650	Streiterledigung					
651	Streiterledigung.					
.300	Siehe Allgemeine Bedingungen. Gerichtsstand ist Lachen SZ Bezirksgericht March.					
700	Normen und andere Regelwerke, besondere Anforderungen					
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.					
720	SIA-Regelwerk					
721	SIA-Normen, -Empfehlungen und -Richtlinien.					
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.					
730	VSS-Regelwerk					
731	VSS-Normen, -Empfehlungen und -Richtlinien.					
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.					
740	Normen und Regelwerke anderer Fachverbände					
741	Weitere Normen, Weisungen, Richtlinien, Wegleitungen, Empfehlungen und dgl.					
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.					
R 790	Behördliche Vorschriften					
R 791	Auflagen und Vorschriften von Bund, Kantonen oder Gemeinden.					
R .100	Es gelten sämtliche massgebenden Vorschriften, Auflagen und dgl.					
800	Bauarbeiten, Baubetrieb					
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.					
820	Baumethoden, Bautechnik, bautechnische Besonderheiten					
821	Baumethoden und Bautechnik.					

Objekt: 1824		2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL		Seite 7	
Arbeitsgattung: BKP 22620		8868 Oberurnen GL			
NPK: 102 D/15 (V'20)		VERPUTZTE AUSSENWAERMEDAEMMUNG		29.10.2020	
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
821.100	Für ganze Bauwerke.				
.110	Die Ausführungspläne von Architekt und Spezialisten sind zu beachten.				
	Die Submissionsunterlagen sind zu beachten.				
.300	Der Unternehmer hat sich vor Arbeitsbeginn vor Ort über die Detailausführung zu informieren, insbesondere bei bestehenden Bauteilen.				
900	Versicherungen, Administration				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
920	Versicherungen Bauherr				
922	Bauwesenversicherung.				
.100	Kostenregelung siehe AGB. Abzug total 2%.				
930	Versicherungen Unternehmer				
	Vom Bauherrn verlangte Versicherungen des Unternehmers.				
931	Unternehmer-Haftpflichtversicherung.				
.100	Versicherungsgesellschaft				
	Deckungssumme Personenschäden Fr.				
	Deckungssumme Sachschäden Fr.				
	Deckungssumme Personen- und Sachschäden Fr.				
	Auf Verlangen ist der Bauherrschaft die entsprechende Police zu zustellen.				
940	Rapporte, Preisänderungen, Zahlungen, Abrechnung				
941	Rapportwesen.				
.100	Kontroll- und Rapportpflicht.				
.110	Tagesrapporte.				
	Regiearbeiten dürfen nur auf Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden.				
	Regierapporte sind mit dem schriftlichen Auftrag innert 3 Tagen der Bauleitung zur Kontrolle und Unterschrift zu zustellen.				
943	Verrechnung von Preisänderungen.				
.100	Keine Verrechnung.				
944	Rechnungsstellungen und Zahlungsverkehr.				

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL	Seite 8
Arbeitsgattung:	BKP 22620	8868 Oberurnen GL	
NPK:	102 D/15 (V'20)	VERPUTZTE AUSSENWAERMEDAEMMUNG	29.10.2020
		Besondere Bestimmungen	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
944.100	Administrative Vorgaben.				
.110	Siehe AGB.				
	Rechnungsadresse siehe Adresse				
	Bauherrschaft im Werkvertrag.				
	Ausfertigung, Anzahl 1.				
	Beilagen Ausmass, Rapporte				
	gemäss AGB.				
947	Kostenbeteiligungen des Unternehmers.				
.600	Allgemeine AGB Abzüge 2%.				
950	Bewilligungen, Behördenauflagen				
951	Bewilligungen.				
.100	Vom Bauhern eingeholt.				
952	Behördenauflagen.				
.100	Sind vollumfänglich zu berücksichtigen.				
960	Bauwerksdokumentationen				
R 969	Kontrollen und Qualitätsprüfungen.				
R .100	Baustoffe, Materialien und Produkte.				
R .110	Qualitätsprüfungen. Die angeforderten Kontroll- und Prüfberichte sind der Bauleitung unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.				

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL	Seite 9
		8868 Oberurnen GL	
Arbeitsgattung:	BKP 22620	VERPUTZTE AUSSENWAERMEDAEMMUNG	29.10.2020
NPK:	342 D/16 (V'20)	Verputzte Aussenwärmedämmungen	
BKP-Nr.:	226.2	Verputzte Aussenwärmedämmungen	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
000	Bedingungen				
	<p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p> <p>.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016. Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'20)</p> <p>.200 Der Abschnitt 000 enthält die für dieses Kapitel massgebenden Vergütungsregelungen und Ausmassbestimmungen der Norm SIA 118/243 "Allgemeine Bedingungen für verputzte Aussenwärmedämmungen" sowie Begriffsdefinitionen. Die Unterabschnitte 010, 020 und 030 werden unverändert aus dem NPK übernommen und sind im Leistungsverzeichnis vollumfänglich nachfolgend wiedergegeben.</p>				
010	Vergütungsregelungen				
011	Inbegriffene Leistungen. Die folgenden Leistungen gehören zu einer fachgerechten Ausführung und sind deshalb auch ohne spezielle Beschreibung in den Einheitspreisen inbegriffen.				
.100	Vorlage von bis zu 5 Putzmustern oder Platten, Abmessung bis m 0,5x0,5.				
.200	Erstmaliges Prüfen der Feuchtigkeit des Untergrunds.				
.300	Gerüste bis zu einer Arbeitshöhe von m 3,0.				

Zwischentotal BKP-Nr. 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmungen

0.00

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL	Seite 10
		8868 Oberurnen GL	
Arbeitsgattung:	BKP 22620	VERPUTZTE AUSSENWAERMEDAEMMUNG	29.10.2020
NPK:	342 D/16 (V'20)	Verputzte Aussenwärmedämmungen	
BKP-Nr.:	226.2	Verputzte Aussenwärmedämmungen	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
011.400	Witterungsbedingte Arbeitsunterbrüche.				
012	Nicht inbegriffene Leistungen. Die folgenden Leistungen werden dem Unternehmer gesondert vergütet, sofern sie nicht bauseits zur Verfügung gestellt werden.				
.100	Bei Vorarbeiten (1).				
.110	Baustelleneinrichtung.				
.120	Vom Unternehmer zu stellende Räumlichkeiten, sofern sie vom Bauherrn genehmigt sind.				
.130	Abbrüche und Demontagen von Bauteilen wie Fensterbänken, Einfassungen, Dachrandabdeckungen und dgl.				
.140	Schützen von Bauteilen.				
.150	Feuchtigkeitsschutz bei Holzteilen.				
.160	Vorbehandeln des Untergrunds.				
.170	Reinigen des Untergrunds durch Bürsten, Waschen, Anlaugen und dgl.				
.180	Schutzmassnahmen gegen Witterungseinflüsse.				
.200	Bei Vorarbeiten (2).				
.210	Spezieller Sonnenschutz von EPS-Hartschaumplatten mit nicht weisser Oberfläche in den Fassadenflächen.				
.220	Spezielle Massnahmen bei Arbeiten unter Grad C 5 Aussen-temperatur.				
.230	Vorbereiten des Untergrunds, z.B. Aufrauen, Spachteln, Stopfen, Aufbringen von Haftschichten, Ausgleichsputzen, Sperrschichten und dgl.				
.300	Bei der Ausführung.				
.310	Anpassungsarbeiten an Fremdbauteilen mit Wärmedämmplatten, z.B. Ausklinken der Wärmedämmplatten bei Fensterrahmenverbreiterungen.				
.320	Unterlagen mit Wärmedämmplatten.				
.330	Ueberbrücken von Holz-, Metall- und Kunststoffteilen.				
.340	Ausbilden von Trennschnitten, Bewegungsfugen, Fasen und dgl.				
.350	Abdichten bei Anschlüssen, Durchdringungen und dgl.				

Zwischentotal BKP-Nr. 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmungen

0.00

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL	Seite 11
		8868 Oberurnen GL	
Arbeitsgattung:	BKP 22620	VERPUTZTE AUSSENWAERMEDAEMMUNG	29.10.2020
NPK:	342 D/16 (V'20)	Verputzte Aussenwärmedämmungen	
BKP-Nr.:	226.2	Verputzte Aussenwärmedämmungen	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
012.400	Bei Nebenarbeiten.				
.410	Entfernen, Anpassen, Wieder- und Neumontage von Bauteilen, Installationen und Beschlägen.				
.420	Erstellen sowie Abbrechen oder Demontieren von Musterflächen an der Fassade.				
.430	Montage von Fensterbänken und Schwellen.				
.440	Schliessen der Löcher von Gerüstverankerungen.				
.450	Nebenarbeiten im Erdbereich (Terrainbereich).				
020	Ausmassbestimmungen				
021	Allgemeine Ausmassbestimmungen.				
.100	Die Abgeltung von Erschwernissen durch Einbezug zusätzlicher fiktiver physischer Masse (Ausmasszuschlag) ist nicht zulässig.				
.200	Ohne anders lautende Vereinbarung wird das Ausmass unter Berücksichtigung der nachstehend aufgeführten Ausmassbestimmungen festgelegt.				
.300	Das Ausmass wird mit den effektiven Abmessungen ermittelt. Durchdringungen werden einfach gemessen.				
.400	Vom Ausmass nicht abgezogen werden Flächen von Oeffnungen, Aussparungen, Schlitzten, Nischen oder eingreifenden Konstruktionsteilen von weniger als m2 1,0.				
022	Ausmass nach Fläche: . Reinigen des Untergrunds. Einzelne Oeffnungen bis m2 7 werden durchgemessen. . Vorbehandeln des Untergrunds. . Schützen von Bauteilen. . Aussenwärmedämmung an Fassaden und Untersichten. . Schürzenelemente. . Aussenwärmedämmung im Erdbereich (Terrainbereich). . Zusatzbewehrung im Stossbereich. . Dämmstoffdübel.				

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmungen	0.00
--	------

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL	Seite 12
		8868 Oberurnen GL	
Arbeitsgattung:	BKP 22620	VERPUTZTE AUSSENWAERMEDAEMMUNG	29.10.2020
NPK:	342 D/16 (V'20)	Verputzte Aussenwärmedämmungen	
BKP-Nr.:	226.2	Verputzte Aussenwärmedämmungen	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
023	<p>Ausmass nach Länge:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Abbrüche und Demontagen von Bauteilen wie Dachrandabdeckungen und dgl. . Aussenwärmedämmung an den Leibungen und Stürzen. . Kantenschutz- und Abschlussprofile. . Anschlüsse bei Dachrand- oder Mauerkronenabdeckungen, Hohlkehlen, Dachrandwinkeln und dgl. . Anpassungsarbeiten an Fremdbauteilen mit Wärmedämmplatten, z.B. Ausklinken der Wärmedämmplatten bei Fensterrahmenverbreiterungen. . Aussenwärmedämmung bei Flachdach- sowie Balkonanschlüssen. . Kanten- und Eckausbildung. . Sockelabschlüsse. . Ausbilden und Dichten von Bewegungsfugen. . Wassernasen und Tropfkanten. . Wandstäbe, Frieze, Eckgesimse, Einfassungen, Falze, Gurten und dgl. . Fensterbänke und Schwellen. . Unterlagen mit Wärmedämmplatten. 				
024	<p>Ausmass nach Anzahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Zusatzbewehrung im Fensterbereich. . Gehrungen, Verkröpfungen, Stehborde, Putzborde, Bewegungsfugen (Dilatationen) und dgl. . Storengetriebenischen. 				
025	<p>Ausmass nach Länge oder Anzahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Abbrüche und Demontagen von Bauteilen wie Fensterbänken oder Einfassungen. . Trennschnitte. . Anschlüsse an Fremdbauteile. . Erstellen der Wasserdichtigkeit bei Anschlüssen und Durchdringungen. . In das System eingebaute Elemente. 				

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmungen

0.00

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL	Seite 13
		8868 Oberurnen GL	
Arbeitsgattung:	BKP 22620	VERPUTZTE AUSSENWAERMEDAEMMUNG	29.10.2020
NPK:	342 D/16 (V'20)	Verputzte Aussenwärmedämmungen	
BKP-Nr.:	226.2	Verputzte Aussenwärmedämmungen	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
030	Begriffe, Verständigung				
031	Begriffe.				
.100	Fachbegriffe A bis S.				
.110	Ausgleichsputz: Schicht zum Ausgleichen von unebenen Untergründen.				
.120	Bewegungsfuge: Fuge zwischen Gebäude- oder Bauteilen zur Aufnahme von Abmessungsänderungen sowie Form- und Lageveränderungen dieser Teile sowie zum Ausgleich von Herstellung- und Ausführungstoleranzen.				
.130	Haftschicht: Schicht zur Verbesserung der Haftung des Ausgleichsputzes auf dem Untergrund. . Haftbeschichtung: kunststoffgebundene Haftschicht mit hydraulischen Bindemitteln. . Haftbrücke: kunststoffgebundene Haftschicht ohne hydraulische Bindemittel. . Zementmörtelanwurf: hydraulisch gebundene Haftschicht.				
.140	Schutzbeschichtung: Schicht zum Schutz der Deckbeschichtung unterhalb der Sockellinie.				
.150	Sockellinie: Linie beim Uebergang vom z.B. durch Terrain oder Erdreich verdeckten Teil auf die sichtbare Fläche der Aussenwand. Die Sockellinie ist gleich OK Terrain bzw. Erdreich. Sie muss auch bei Terrassen, Balkonen, Aussen-treppen und dgl. beachtet werden.				
.160	Sperrschicht (Sperrgrund): dient zur Vermeidung des Durchschlagens oder Durchdrückens von fleckenbildenden Fremdstoffen aus dem Untergrund.				
.200	Fachbegriffe T bis W.				
.210	Trennschnitt: durchgehender Schnitt durch alle Putzschichten zur vollständigen Trennung des Putzes von anderen Bau-				

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmungen

0.00

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL	Seite 14
		8868 Oberurnen GL	
Arbeitsgattung:	BKP 22620	VERPUTZTE AUSSENWAERMEDAEMMUNG	29.10.2020
NPK:	342 D/16 (V'20)	Verputzte Aussenwärmedämmungen	
BKP-Nr.:	226.2	Verputzte Aussenwärmedämmungen	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
.220	teilen oder von Putzschichten im Bereich von Anschlüssen.				
.230	Untergrund: Schicht, auf welche die Wärmedämmplatten direkt mittels Kleber und/oder mechanischer Befestigung aufgebracht werden.				
.240	Unterlage: Wärmedämmschicht zum Ausgleichen des Untergrunds für die Aufnahme von Elementen, z.B. von Sturzelementen.				
.250	Vorbehandlung: den Untergrund betreffende Vorarbeiten, z.B. Entfernen von losen Schichten, Instandsetzen, Festigen, Reinigen des Untergrunds, Massnahmen zum Verbessern der Haftung und dgl.				
032	Wärmedämmschicht: Schicht aus Wärmedämmplatten.				
.100	Verständigung.				
.200	Wärmedämmplatten mit nicht weisser Oberfläche aus expandiertem Polystyrol EPS: Die Wärmedämmplatten müssen vor intensiver Sonneneinstrahlung geschützt werden. Gerüstbekleidungen müssen bauseits angebracht werden.				
040	Dämmdicken ab mm 160 sind mit Abschnitt 300 zu beschreiben, und es sind Systeme für grosse Dämmdicken zu verwenden.				
041	Aussenwärmedämmsysteme.				
.100	Systeme für verputzte Aussenwärmedämmung.				
.110	Marke, Typ:				
				
.200	Der gewählte Schichtaufbau gilt für das ganze Objekt. Mehrleistungen zu Deckputz sind mit Abschnitt 900 zu beschreiben.				
	Für das vom Unternehmer angebotene, verputzte Aussenwärmedämmsystem ist durch den Systemlieferanten eine 10-jährige Systemgarantie zu gewähren.				

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmungen

0.00

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL	Seite 15
		8868 Oberurnen GL	
Arbeitsgattung:	BKP 22620	VERPUTZTE AUSSENWAERMEDAEMMUNG	29.10.2020
NPK:	342 D/16 (V'20)	Verputzte Aussenwärmedämmungen	
BKP-Nr.:	226.2	Verputzte Aussenwärmedämmungen	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
100	Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
110	Baustelleneinrichtung, Entsorgung				
	Ohne andere Angaben gilt: Durch den Unternehmer verursachte Abfälle wie Verpackungsmaterialien, Materialreste und Gebinde von Bau-chemikalien werden von der Unternehmung zurückgenommen und fachgerecht entsorgt.				
111	Baustelleneinrichtung erstellen und vorhalten für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.				
.100	Als Globale.				
.101	Baustelleneinrichtung nach Norm SIA 118.	1	gl
R .900	Prüfen des Untergrundes.				
.901	Beurteilung und Prüfung des Untergrundes für verputzte Aussenwärmedämmung gemäss gültiger SIA Norm 11/243 und SIA Norm 243, Abschnitt 5/5.2.3.				
	Inkl. Protokollierung.				
	LE = Global pro Haus.	2	gl
117	Entsorgung von Wärmedämmplatten-Verschnitt in Säcken für das Recycling durch den Hersteller. Inkl. Auflag und Transport der Säcke zur Sammelstelle.				
R .090	Die Entsorgung von Wärmedämmplatten-Verschnitten sind in die jeweiligen Leistungspositionen einzurechnen und werden nicht separat vergütet. Siehe auch die Bemerkungen im NPK 102 / Pos. 442.110.				
120	Schützen von Bauteilen				
126	Bauteile schützen.				
.100	Schützen von Bauteilen.				

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmungen

.....

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL	Seite 16
		8868 Oberurnen GL	
Arbeitsgattung:	BKP 22620	VERPUTZTE AUSSENWAERMEDAEMMUNG	29.10.2020
NPK:	342 D/16 (V'20)	Verputzte Aussenwärmedämmungen	
BKP-Nr.:	226.2	Verputzte Aussenwärmedämmungen	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
126.101	Sämtliche Abdeckarbeiten sowie Entfernen und Entsorgen des Abdeckmaterials werden pauschal vergütet.	1	gl
160	Fensterbänke und Schwellen				
161	Fensterbänke aus Alu.				
.100	Bankoberseite mit Schutzabdeckung. Schutzabdeckung bauseits bei Baureinigung entfernt. Neigung Grad 4 bis 6. Vorderer Abbug ca. mm 30. Inkl. Ausdämmen der Hohlräume unter dem Fensterbank. Marke, Typ:	99	m
.110	Blech farblos anodisiert Mikrometer 8 bis 10, d mm 2,0.				
.115	t mm 240. Ecken bei hinterer Aufbordnung und Putzbord verschweisst. Inkl. abdichten zwischen Fensterbank und Fenster mit Fugendichtband und Hybrid-dichtstoff-Versiegelung.				
.200	Mehrleistungen.				
.210	Befestigungen.				
.211	Montagebügel.	193	St
.220	Putzborde. Farblos anodisiert.	126	St
.221	Abmessung mm 30x15.				
R .900	Mehrleistungen zu Fensterbänken.				
R .910	Oberflächenbehandlung.	99	m
.911	Einbrennlackiert. Farbton nach Wahl Bauherrschaft.				
162	Schwellen aus Alublech mit profilierter Oberfläche.				
.100	Schwellenoberseite ohne Schutzabdeckung. Neigung Grad 4 bis 6. Vorderer Abbug ca. mm 30. Marke, Typ:				
.110	Blech farblos anodisiert Mikrometer 15 bis 18, d mm 3/5. Oberflächenstruktur geriffelt.				
.115	t mm 240. Ecken bei hinterer Aufbordnung und Putzbord verschweisst. Inkl. abdichten zwischen Schwelle und Fenster mit				

Zwischentotal BKP-Nr. 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmungen

.....

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL	Seite 17
		8868 Oberurnen GL	
Arbeitsgattung:	BKP 22620	VERPUTZTE AUSSENWAERMEDAEMMUNG	29.10.2020
NPK:	342 D/16 (V'20)	Verputzte Aussenwärmedämmungen	
BKP-Nr.:	226.2	Verputzte Aussenwärmedämmungen	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
	Fugendichtband und Hybrid-dichtstoff-Versiegelung.	86	m
.200	Mehrleistungen.				
.220	Putzborde. Farblos anodisiert.	76	St
.221	Abmessung mm 30x15.				
.240	Andere Mehrleistungen.	14	St
.243	Bewegungsfugen.				
165	Hohlräume unter Fensterbänken oder Schwellen dämmen.				
.200	Schwellen.				
.201	XPS.				
	Querschnitt mm ca. 180x250.				
	Inkl. Schrägschnitt für Anpassung an Schwellenneigung.				
	Ausführung geklebt.				
	LE = m1.	35	LE
180	Arbeiten nach Aufwand				
181	Arbeiten nach Aufwand.				
R .090	Regiearbeiten dürfen nur auf Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden. Sämtliche Regierapporte sind der Bauleitung innert 3 Tagen zur Unterschrift vorzulegen. Werden diese Fristen nicht eingehalten, besteht kein Anrecht auf Vergütung.				
.100	Arbeitszeit.				
.110	Personal, inkl. Werkzeug und Kleinmaschinen.				
.112	Vorarbeiter.	2	h
.113	Gelernter Berufsarbeiter.	10	h
.114	Berufsarbeiter.	10	h
.115	Bauarbeiter.	10	h
.300	Material.				
.301	Als Budgetposten.				
	LE = 100,00 SFR.	30	LE	100.00	3'000.00
400	Verputzte Aussenwärmedämmungen mit Mineralwollplatten				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
410	Fassaden				
.800	Produktenachweis.				
412	Verputzte Aussenwärmedämmung aus Mineralwollplatten. Siliconharz-Deckputz abgerieben, Korngrösse mm 2, weiss.				

Zwischentotal BKP-Nr. 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmungen

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL	Seite 18
		8868 Oberurnen GL	
Arbeitsgattung:	BKP 22620	VERPUTZTE AUSSENWAERMEDAEMMUNG	29.10.2020
NPK:	342 D/16 (V'20)	Verputzte Aussenwärmedämmungen	
BKP-Nr.:	226.2	Verputzte Aussenwärmedämmungen	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
R .090	<p>Grundputz mit Bewehrungsgewebe.</p> <p>Systemaufbau bestehend aus:</p> <p>Kleberschicht: Kleben der Mineralwolldämmplatten mit dem entsprechend systemgerechten Kleber. Den Klebemörtel mit dem Spachtel in der Rand/Streifenart auf die Dämmplatten auftragen.</p> <p>Dämmplattenschicht: Die Dämmplatten sind satt und stumpf gestossen im Läuferverband von unten nach oben zu versetzen. Entsprechend offene Fugenstösse sind vor der Einbettungsschicht fachgerecht zu verschliessen/verkeilen.</p> <p>Einbettungs- und Armierungsschicht: Die Einbettmasse ist in der vorgeschriebenen Schichtstärke aufzuziehen. In den noch nassen Auftrag wird sofort das Armierungsgittergewebe, in senkrechten Bahnen von oben nach unten, eingebettet, ausgeglättet und mit dem Einbettmörtel überzogen. Seitliche Überlappung mindestens 10cm. Die gesamte Armierungsschicht muss 3-4mm betragen.</p> <p>Voranstrich: Voranstrich oder Putzgrund gemäss Systemhersteller satt und gleichmässig auf den durchgehärteten Einbettmörtel auftragen.</p> <p>Deckschicht: Siliconharz-Deckputz abgerieben, Korngrösse mm 2, weiss, zur Aufnahme von Fassadenanstrich.</p>				
.100	Mit Klebemörtel auf tragfähigen Untergrund kleben.				
.110	Rohdichte ca. kg/m3 90, RF1 (BKZ 6q.3).				

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmungen

.....

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL	Seite 19
		8868 Oberurnen GL	
Arbeitsgattung:	BKP 22620	VERPUTZTE AUSSENWAERMEDAEMMUNG	29.10.2020
NPK:	342 D/16 (V'20)	Verputzte Aussenwärmedämmungen	
BKP-Nr.:	226.2	Verputzte Aussenwärmedämmungen	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
R	Wärmeleitfähigkeit lambda W/mK 0,034 oder besser.	842	m2
	.116 Dämmdicke mm 180.				
	.900 Mehrleistungen.				
	.901 Zu Pos. 412.100.	per	m2	
	Einbettungsschicht mm 6 statt mm 4.				
	Einbettungsmörtel mit Zahn- traufel mm 4 bis 5 auftragen und am nächsten Tag das Armierungsgewebe einbetten.				
	417 Zusätzliche Anforderungen an den Grundputz.	per	m2	
	.100 Zusätzliche Einlagen.				
	.110 2 Lagen Bewehrungsgewebe.				
	.111 2. Lage Bewehrungsgewebe. Marke, Typ:	310	St
	.113 2. Lage Bewehrungsgewebe über Ecken von Sturz, Leibung und Fensterbank, diagonal verlaufend, Abmessung mm 300x400.				
	420 Untersichten und gekrümmte Flächen				
R	421 Untersichten mit Dämmschicht aus Mineralwollplatten. Ausmass: effektive Fläche.	33	m2
	.100 Dämmschicht aus Mineralwoll- platten.				
	.101 Schichtaufbau wie in Pos. 412.000 beschrieben. Untergrund: Betondecke. Marke, Typ:				
	Wärmeleitfähigkeit lambda W/mK 0,034 oder besser.	432	m
	Dämmdicke mm 80.				
	Auf Decke bei der Einfahrt zur Tiefgarage.				
	450 Leibungen und Stürze	432	m
	453 Leibungen oder Stürze ohne Wärmedämmung, rechtwinklig. Deckputz abgerieben, Korngrös- se mm 2, weiss. Grundputz mit Bewehrungsgewebe. 1 Kante, Trennschnitt in allen Putz- schichten.				
	.001 t = Dämmdicke Fassade.				
	455 Stürze mit 2 Kanten, ohne Wär- medämmung. Deckputz abgerieben, Korngrösse mm 2,				

Zwischentotal BKP-Nr. 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmungen

.....

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL	Seite 20
		8868 Oberurnen GL	
Arbeitsgattung:	BKP 22620	VERPUTZTE AUSSENWAERMEDAEMMUNG	29.10.2020
NPK:	342 D/16 (V'20)	Verputzte Aussenwärmedämmungen	
BKP-Nr.:	226.2	Verputzte Aussenwärmedämmungen	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
.100	weiss. Grundputz mit Bewehrungsgewebe. Deckputz rückseitig min. mm 70 hochgezogen.	171	m
.101	Sturzkanten gerade.				
460	t bis mm 100. Leibungs- und Sturzelemente				
461	Leibungselemente zur Befestigung der Rollladenführungsschiene. Als Mehrleistung zu Leibungen.	337	m
.100	Mit Profil aus Metall.				
.110	Befestigung der Rollladenführungsschiene min. mm 10 innerhalb des äusseren Profilrands. Hohlraum mit Mineralwollplatten ausfüllen.				
.113	Profil b mm 105. Marke, Typ:	162	m
463	Hohlsturzelemente und Unterlagen zu Hohlsturzelementen.				
.100	Unterlagen zu Hohlsturzelementen. Ausmass: Elementlänge. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
.101	Dämmschicht gemäss Position 410.000. Marke, Typ:	148	St
.200	d mm 140. h mm bis 200. Unterlagen zu Hohlsturzelementen. Auflager seitlich bei Leibungen. Ausmass: Anzahl Auflager. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
.201	Dämmschicht gemäss Position 410.000. Marke, Typ:				
.202	d mm 140. h mm ca. 320. b mm 200 bis 250. Zu Pos. 463.301. Dämmschicht gemäss Position 410.000. d mm 140. h mm ca. 320. b mm 200 bis 250. Zu Pos. 463.305.	20	St
.300	Hohlsturzelemente. Kombiplatte aus expandiertem Polystyrol				
Zwischentotal BKP-Nr. 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmungen				

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL	Seite 21
		8868 Oberurnen GL	
Arbeitsgattung:	BKP 22620	VERPUTZTE AUSSENWAERMEDAEMMUNG	29.10.2020
NPK:	342 D/16 (V'20)	Verputzte Aussenwärmedämmungen	
BKP-Nr.:	226.2	Verputzte Aussenwärmedämmungen	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
.301	EPS und Mineralwolle mit integrierter Bewehrung. Ausmass: Elementlänge. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche. d mm 40, h mm 500. Marke, Typ:	162	m
.305	d mm 40 h mm ca. 320. Spezialelement. Einbauort unter Balkonen.	40	m
.400	Mehrleistungen zu Hohlsturzelementen.	14	St
.401	Stossverbindungen.	30	St
.402	Montagebügel unter Kragplatten.				
600	Dämmungen im Erdreich und Feuchtigkeitsschutz				
610	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Wandflächen				
611	Feuchtigkeitsschutz im Erdreich.				
.200	Bitumen-Dickbeschichtung. Auf Untergründen wie Beton und dgl.	20	m2
.201	Schichtdicke min. mm 2. Inkl. Voranstrich.				
700	Nebenleistungen (1)				
720	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Mechanische Befestigungen				
721	Mechanische Befestigungen für Wärmedämmplatten.				
.100	Dämmplattendübel. Anzahl pro m2 nach Systemhalter.				
.110	Untergründe wie künstliche Steine, Beton oder verputztes Mauerwerk.				
.111	Dämmplattendübel versenken und mit Wärmedämmstoff abdecken. Zu Pos. 412.116.				

Zwischentotal BKP-Nr. 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmungen

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL	Seite 22
		8868 Oberurnen GL	
Arbeitsgattung:	BKP 22620	VERPUTZTE AUSSENWAERMEDAEMMUNG	29.10.2020
NPK:	342 D/16 (V'20)	Verputzte Aussenwärmedämmungen	
BKP-Nr.:	226.2	Verputzte Aussenwärmedämmungen	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
	Marke, Typ: Anzahl Dübel/m2 6 bis 8. Dämmdicke mm 180. Fassadendämmung. .112 Zu Pos. 421.101. Anzahl Dübel/m2 6 bis 8. Dämmplattendübel versenken und mit Wärmedämmstoff abdecken. Dämmdicke mm 80. Deckendämmung. 730 Sockelabschlüsse	842	m2
732	Sockelabschlüsse beim Ueber- gang ins Erdreich. Als Mehr- leistung zur Fassadenfläche. .100 Grundputz, Bewehrungsgewebe und Deckputz mm 200 bis 300 ins Erdreich führen. Dämm- schicht Platten aus extrudier- tem Polystyrol XPS, h mm 600. .110 Platten ca. mm 400 ins Erd- reich und ca. mm 200 über Erd- reich führen. .115 Dämmdicke mm 180 733 Feuchtigkeitsschutz auf Deck- putz beim Uebergang ins Erdreich nachführen auf So- ckellinie. .100 Dispersionsspachtel. .101 Schichtdicke min. mm 2. Mit Zement gemischt. Spachtellage mit Haftschrämme. Marke, Typ:801 Kapillarer Trennschnitt durch Grund- und Deckputz erstellen und auffüllen mit Dichtungs- masse. LE = m1.	33	m2
		54	m
		17	m2
734	Sockelabschlüsse an wasserfüh- renden Flächen. Als Mehrlei- stung zur Fassadenfläche. .100 Dämmschicht Platten aus extru- diertem Polystyrol XPS. .110 Bei Balkonen, Vordächern, Flachdächern und dgl. Sockel- höhe mm 200. .115 Dämmdicke mm 180.	106	LE
		52	m

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmungen

.....

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL	Seite 23
		8868 Oberurnen GL	
Arbeitsgattung:	BKP 22620	VERPUTZTE AUSSENWAERMEDAEMMUNG	29.10.2020
NPK:	342 D/16 (V'20)	Verputzte Aussenwärmedämmungen	
BKP-Nr.:	226.2	Verputzte Aussenwärmedämmungen	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
740	Sockelabschlüsse spritzwasserfest				
.100	Ohne andere Angaben ist der Werkstoff bei Elementen aus Metall:				
.110	Chromstahl V2A.				
741	Sockelabschlüsse spritzwasserfest, aus Metall, an wasserführenden Flächen. Inkl. Entfernen der Schutzfolie nach Aufbringen des Deckputzes. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
.300	Sockelbleche nicht wärmege-dämmt.				
.302	h mm 160.	54	m
.600	Mehrleistungen zu Sockelblechen.				
.620	Sockelblech h mm 160.				
.621	Abdeckblech für Aussenecken.	7	St
.622	Ausbilden von Innenecken auf der Baustelle.	7	St
.623	Abdeckblech für Leibungen, inkl. Anpassen an Schwelle.	60	St
.624	Abschlusswinkel beim Sockelblechende.	16	St
750	Gebäudekanten, Kantenausbildungen, Wassernasen, Kantenverstärkungen, Vor- und Rücksprünge				
751	Gebäudekanten ausbilden.				
.100	Ein- und ausspringend.				
.101	Vertikal.	93	m
.102	Horizontal.	6	m
753	Wassernasen.				
.200	Mit Profil.				
.201	Aus Kunststoff.				
	Marke, Typ:				
	6	m
754	Kantenverstärkungen.				
.100	Mit Bewehrungsgewebe.				
.110	Bei Aussenkanten.				
.111	Bewehrungsgewebe-Winkel verstärkt.	73	m
770	Montageeinlagen, Druckausgleichs-Unterlagen sowie Versetzarbeiten				
771	Montageeinlagen und Druckausgleichs-Unterlagen zur				

Zwischentotal BKP-Nr. 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmungen

.....

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL	Seite 24
		8868 Oberurnen GL	
Arbeitsgattung:	BKP 22620	VERPUTZTE AUSSENWAERMEDAEMMUNG	29.10.2020
NPK:	342 D/16 (V'20)	Verputzte Aussenwärmedämmungen	
BKP-Nr.:	226.2	Verputzte Aussenwärmedämmungen	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
.100	Befestigung von Bauteilen auf der Aussenwärmedämmung.				
.110	Rund.				
.111	Ohne Metallplatte.				
	Montagerondellen für wärmebrückenfreie Montage leichter Bauteile wie Schilder, Rollladenführungsschienen oder Reklametafeln. Durchmesser ca. mm 90.				
	Marke, Typ:				
	6	St
.112	Für Rohrschellen und ähnliche Bauteile. Durchmesser ca. mm 90.				
	Dämmdicke mm 180.				
	Marke, Typ:				
	30	St
.113	Für Kleiderbügelhalter und ähnliche Bauteile. Durchmesser ca. mm 125.				
	Dämmdicke mm 180.				
	Marke, Typ:				
	per	St	
.200	Eckig.				
.220	Mit Metallplatte.				
.224	Bauteil:				
	Für Fenster-Absturzeländer.				
	Abmessung mm ca. 280x125.				
	Dämmdicke mm 180.				
	Marke, Typ:				
				
	Dosteba Tragwinkel oder gleichwertig.	10	St
780	Wärmedämmungen in Hohlstürzen und Ausbildung von Getriebeisen				
781	Wärmedämmungen in Hohlstürzen.				
.100	Dämmschicht auf Deckenunter-sicht kleben. Mit Grundputz beschichten.				
.101	b mm 130. Dämmdicke mm 40.	171	m
.200	Dämmschicht auf Rahmenverbreiterungen kleben. Mit Grund- und Deckputz beschichten.				
.202	h mm 320.				
	Dämmdicke mm 30.	per	m	
782	Getriebeisen für Raffstoren und Rollläden ausbilden.				
.001	Mit Grundputz beschichten.				
	Abmessung ca. mm 140x150.	per	St	

Zwischentotal BKP-Nr. 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmungen

.....

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL	Seite 25
		8868 Oberurnen GL	
Arbeitsgattung:	BKP 22620	VERPUTZTE AUSSENWAERMEDAEMMUNG	29.10.2020
NPK:	342 D/16 (V'20)	Verputzte Aussenwärmedämmungen	
BKP-Nr.:	226.2	Verputzte Aussenwärmedämmungen	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
800	Nebenleistungen (2)				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
820	Stumpfe Anschlüsse und Trennschnitte				
821	Stumpfe Anschlüsse an andere Bauteile.				
.100	Gerade Schnitte.				
.101	Rechtwinklig. Bauteile wie Fensterbänke, Dachanschlüsse Ort, Balkonplatten und dgl.	311	m
.102	Schiefwinklig. Bauteile wie Fensterbänke, Dachanschlüsse Traufe, Spenglerbleche und dgl.	68	m
.200	Durchdringungen eckig. Bauteile wie Sparren, Pfetten und dgl.				
.202	Abwicklung mm 301 bis 600.	115	St
.300	Durchdringungen rund. Bauteile wie Wasserhahnen, Tankeinfüllstutzen, Entlüftungsrohre und dgl.				
.301	Durchmesser bis mm 50.	20	St
.302	Durchmesser mm 51 bis 100.	10	St
.303	Durchmesser mm 101 bis 150.	6	St
822	Trennschnitte durch alle Putzschichten.				
.100	Gerade.				
.101	Bauteile wie Fensterbänke, Dachanschlüsse, Spenglerbleche, Balkonplatten und dgl.	771	m
.200	Durchdringungen eckig. Bauteile wie Sparren, Pfetten und dgl.				
.202	Abwicklung mm 301 bis 600.	115	St
.300	Durchdringungen rund. Bauteile wie Wasserhahnen, Tankeinfüllstutzen, Entlüftungsrohre und dgl.				
.301	Durchmesser bis mm 50.	20	St
.302	Durchmesser mm 51 bis 100.	10	St
.303	Durchmesser mm 101 bis 150.	6	St
830	Ueberdeckungen und Ausschnitte				
831	Ueberdeckungen und Ausschnitte für vorstehende Bauteile.				

Zwischentotal BKP-Nr. 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmungen

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL	Seite 26
		8868 Oberurnen GL	
Arbeitsgattung:	BKP 22620	VERPUTZTE AUSSENWAERMEDAEMMUNG	29.10.2020
NPK:	342 D/16 (V'20)	Verputzte Aussenwärmedämmungen	
BKP-Nr.:	226.2	Verputzte Aussenwärmedämmungen	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
831.100	Querschnitte eckig. Ausmass: Länge.				
.101	Querschnitt mm ca. 10x250. Bauteil: Bitumenanschlüsse.	60	m
.102	Querschnitt mm ca. 10x500. Bauteil: Bitumenanschlüsse.	60	m
840	Bewegungsfugen				
843	Bewegungsfugen einseitig an angrenzende Bauteile. Zum Abdichten mit Dichtstoff.				
.100	Fugenflanken beschichten mit Grundputz und Bewehrungsgewebe.				
.101	b mm 15.	per	m	
850	Abdichtungsarbeiten				
851	Fugen abdichten mit Hybriddichtstoff. Hinterfüllmaterial weich. Inkl. Reinigen der Fugen und erforderliche Voranstriche.				
.100	In der Fassadenfläche, in Innenecken, einseitig an andere Bauteile und dgl. Weiss.				
.101	b mm 15.	per	m	
853	Fugen abdichten mit Dichtungsbändern (Kompribänder).				
.100	Bauteile gerade.				
.101	Bandbreite mm 15. Fugenbreite mm 2 bis 6.	500	m
854	Kleine, v-förmige verdeckte Kittfuge.				
.100	Ausmass: Länge.				
.101	Mit Acryldichtstoff.	per	m	
.200	Ausmass: Anzahl.				
.220	Bauteil rund. Mit Acryldichtstoff.				
.221	Durchmesser bis mm 50.	20	St
.222	Durchmesser mm 51 bis 100.	10	St
.223	Durchmesser mm 101 bis 150.	6	St
.281	Bauteil: Putzborde. t bis mm 200.	178	St
900	Mehrleistungen zu Deckputz, Arbeitsunterbrüche, Löcher in Fassaden schliessen und dgl.				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten				

Zwischentotal BKP-Nr. 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmungen

.....

Objekt:	1824	2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL	Seite 27
		8868 Oberurnen GL	
Arbeitsgattung:	BKP 22620	VERPUTZTE AUSSENWAERMEDAEMMUNG	29.10.2020
NPK:	342 D/16 (V'20)	Verputzte Aussenwärmedämmungen	
BKP-Nr.:	226.2	Verputzte Aussenwärmedämmungen	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
920	die Bedingungen in Pos. 000.200. Arbeitsunterbrüche, Löcher in Fassaden schliessen und dgl.				
921	Arbeitsunterbrüche, Löcher in Fassade nachträglich schliessen und dgl.				
.100	Bauseits bedingte, vom Unternehmer nicht verschuldete Arbeitsunterbrüche. Pro Unterbruch, nach Absprache mit der Bauleitung. Das Vorhalten der Baustelleneinrichtung für die Dauer des Unterbruchs wird nicht zusätzlich vergütet.				
.101	Unterbruch.	per	St	
.200	Löcher in Fassade nachträglich schliessen.				
.202	Von Gerüstverankerung. Inkl. Wartezeiten.	30	St
R 990	Farbanstriche				
R 991	Farbanstrich auf Deckputz.				
R .100	Anstrich ohne Grundierung. Mit zusätzlichem Anstrich für Verhinderung/Verzögerung von Verschmutzung und evtl. Mikroorganismenbefall (Algen/Pilz), der speziell ausgerüstet ist. Untergrund: Silicon-Deckputz. Inkl. Abdeckarbeiten.				
R .110	Fassadenflächen. Korngrösse bis mm 2,0. NCS-Farbtone nach Wahl Bauherrschaft.				
.111	2 Anstriche.	842	m2
R .120	Untersichten. Korngrösse bis mm 2,0. NCS-Farbtone nach Wahl Bauherrschaft.				
.121	2 Anstriche.	33	m2
R .130	Leibungen und Stürze. Korngrösse bis mm 2,0. NCS-Farbtone nach Wahl Bauherrschaft.				
.131	2 Anstriche.	602	m
R 992	Zuschlag für Farbanstrich.				
R .100	Für den gesamten Anstrichaufbau.				
R .110	Abgrenzungszuschlag.				

Zwischentotal BKP-Nr. 226.2 Verputzte Aussenwärmedämmungen

.....

Zusammenstellung

Betrag

226.2 Verputzte Aussenwärmedämmungen
342 D/20 Verputzte Aussenwärmedämmungen

.....

Total

.....

Zusammenstellung pro KAG

226.2 Verputzte Aussenwärmedämmungen

.....

Zusammenstellung pro Teilobjekt

226.2 Verputzte Aussenwärmedämmungen

.....