

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
000	Bedingungen				
	Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 102D/2015. Besondere Bestimmungen (V'20)				
100	Organisation Bauherr, Lage, Zweckbestimmung des Objekts, Umfang der Arbeiten				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
120	Bauherr, Projektleiter, Planer, Bauleiter				
121	Bauherr, Bauherrenvertreter, Eigentümer.				
.100	Bauherr.				
.110	Gabriele + Christoph Schenkel Rainstrasse 19d 8808 Pfäffikon SZ				
.300	Eigentümer.				
.310	Marisa Schenkel Spinnereiweg 17 3004 Bern BE				
123	Planer, Berater.				
.200	Architekten.				
.210	MGA AG Architektur-Bauleitung Hintere Bahnhofstrasse 9 Postfach 301 8853 Lachen SZ Telefon +41 55 451 60 90 Telefax +41 55 451 60 99 E-Mail grausberg@mgaag.ch				
.220	Örtliche Bauleitung. Noch nicht bestimmt.				
.300	Bauingenieure.				
.310	Noch nicht bestimmt.				
130	Lage des Objekts, Umfang der Arbeiten, Zweckbestimmung und Beschreibung des Objekts				
131	Bezeichnung des Objekts.				
.100	Reiheneinfamilienhaus Rainstrasse 19d 8808 Pfäffikon SZ				

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
132	Ort der Bauausführung.				
.100	Lage.				
.110	Gemeinde: Freienbach				
	Ort, Strasse Nr.				
	8808 Pfäffikon SZ				
	Rainstrasse 19d				
	Nach Plan siehe www.mgaag.ch .				
	Höhe ü.M. m 429,80 (F.B EG).				
	Geländetopografie				
	Ebenes Gelände im direkten				
	Umbaubereich.				
200	Ausschreibung, Eignungs- und				
	Zuschlagskriterien, Beilagen				
	zum Angebot				
	Betreffend Begriffsdefini-				
	tionen gelten die Bedingungen				
	in Pos. 000.200.				
220	Ausschreibung, Eignungs- und				
	Zuschlagskriterien, Vorbehalte				
221	Art des Ausschreibungsverfah-				
	rens.				
.100	Offenes Verfahren.				
	Publikation in www.mgaag.ch .				
	Bedingung für eine Arbeitsver-				
	gabe ist die vollständige An-				
	erkennung der AGB.				
222	Teilangebote.				
.100	Teilangebote sind unzulässig.				
224	Zuschlagskriterien.				
.100	Zuschlagskriterium				
	Preis.				
	Qualität.				
	Der definitive Vergabeent-				
	scheid liegt ausschliesslich				
	bei der Bauherrschaft.				
225	Verhandlungen.				
.200	Bauherr behält sich Abgebots-				
	verhandlungen vor.				
	Eine erste Abgebotsrunde				
	erfolgt in der Regel per Mail.				
230	Ausschreibungstermine, Aus-				
	künfte, Eingabeort, Eingabe-				
	fristen				
233	Begehungen.				
.100	Keine Begehung.				
235	Sprache und Währung des Ange-				
	bots.				
.100	Sprache: Deutsch.				
	Währung: Schweizer Franken.				
236	Ort und Frist für Einreichen				
	des Angebots.				
.100	MGA AG.				
	Eingabetermin siehe Deckblatt.				

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
238	Verbindlichkeit des Angebots.				
.100	Siehe AGB.				
250	Angebot, Beilagen				
251	Eingabeform des Angebots.				
.100	Originaldevis in Papier oder				
	über 01.s Datei + Ausdruck.				
252	Beilagen des Unternehmers zum				
	Angebot.				
.100	Mit dem Angebot einzureichen.				
.110	Firmenporträt.				
	Referenzen.				
.200	Auf späteres Verlangen einzu-				
	reichen.				
.210	Technischer Bericht.				
	Weitere Unterlagen				
	nach Rückfrage Architekt.				
260	Varianten, Subunternehmer,				
	Lieferanten, Nebenunternehmer				
.200	Der Unternehmer ist verpflich-				
	tet, seine Subunternehmer und				
	Lieferanten über die Aus-				
	schreibungsbedingungen der				
	Bauherrschaft zu orientieren.				
	Die Vorgaben sind einzuhalten				
	und durchzusetzen.				
261	Varianten.				
.300	Varianten sind unter Einhal-				
	tung folgender Bedingungen				
	erlaubt:				
	Grundangebot ist mit einzu-				
	reichen.				
	Leistungsverzeichnisse sind				
	nach dem NPK zu strukturieren.				
270	Sicherheitsleistungen				
271	Vom Bauherrn verlangte Sicher-				
	heitsleistungen.				
.100	Für die Erfüllung des Ver-				
	trags.				
.110	Solidarbürgschaft.				
	Detail siehe AGB.				
.200	Für Vorauszahlungen.				
.210	Solidarbürgschaft.				
.300	Für die Haftung wegen Mängeln.				
.310	Solidarbürgschaft.				
	Oder bei Bedarf Bargarantie.				
.320	Detailregelung gemäss AGB.				

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
300	Oertliche Gegebenheiten				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
360	Verkehrerschliessung der Baustelle				
361	Baustellenzufahrten über Strassen.				
.100	Strassen, Fahrpisten und dgl.				
.110	Strassentyp: Nebenstrasse (Rainstrasse). Direkte Zufahrt auf Baustelle. Der Unternehmer hat sich selbst über die exakten Zufahrtsverhältnisse zu informieren.				
370	Nutzung bestehender Parkplätze, Umschlag- und Lagerflächen, Räume, Baustellenanlagen				
371	Nutzung bestehender Parkplätze, Umschlag- und Lagerflächen.				
.100	Parkplätze.				
.110	Die Benutzung bestehender Parkplätze ist im Einzelfall mit der Bauleitung abzusprechen.				
R 379	Bauseits werden keine Einrichtungen zur Verfügung gestellt.				
R .200	Einrichtungen. Es werden keine Einrichtungen wie Hebebühnen, Baracken, Magazine, Baustellenanlagen etc. zu Verfügung gestellt.				
R .300	Lagerplätze. Über den Standort von Lager- oder Umschlagflächen, sowie Standorte von Baustelleneinrichtungen ist vorgängig mit der Bauleitung Rücksprache zu halten.				
400	Grundstücksbenützung, Zu- und Ableitungen, Bauabfälle				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
440	Ableitungen, Bauabfälle				
442	Bauabfälle behandeln und entsorgen.				
.100	Entsorgungskonzepte.				

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
442.110	Bauseits werden keine Schuttmulden zur Verfügung gestellt. Das Entsorgen von Bauschutt und Verpackungsmaterial ist Sache des Unternehmers. Wird dies nicht eingehalten, so ist die Bauleitung berechtigt, die Entsorgungsarbeiten bauseits, ohne Voranmeldung auszuführen und dem Unternehmer an der Schlussrechnung 1-3% in Abzug zu bringen (auch bei Global- oder Pauschalverträgen).				
500	Schutz von Personen, Eigentum, Baustelle, Umgebung				
520	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Schutz von Personen und Objekten				
525	Sicherheit bei Arbeiten im Strassenbereich.				
.100	Die erforderlichen Sicherheitsmassnahmen sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die Benützung des Strassenraumes ist frühzeitig mit den zuständigen Behörden abzusprechen.				
600	Baublauf, Fristen, Prämien, Strafen				
620	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Bauvorgang, Ablaufplanung, Bauphasen, Bauprogramm				
624	Intensivbauphasen.				
.100	Das aktuelle Bauprogramm der Bauleitung ist verbindlich und einzuhalten. Bei Nichteinhaltung von schriftlich festgehaltenen Terminen, kann die Bauleitung dem Unternehmer ohne Vorankündigung bis zu CHF 500,00 pro Tag an der Schlussrechnung abziehen.				
630	Termine, Fristen				
633	Fristen und Termine.				
.100	Die vom Unternehmer benötigten Fristen für Lieferungen, Montage etc. sind unaufgefordert,				

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
650	innert 10 Tagen nach Auftragserteilung, bekanntzugeben. Ansonsten gelten die von der Bauleitung definierten Fristen und Termine als akzeptiert. Streiterledigung				
651	Streiterledigung.				
.300	Siehe Allgemeine Bedingungen. Gerichtsstand ist Lachen SZ Bezirksgericht March.				
700	Normen und andere Regelwerke, besondere Anforderungen				
720	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. SIA-Regelwerk				
721	SIA-Normen, -Empfehlungen und -Richtlinien.				
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.				
730	VSS-Regelwerk				
731	VSS-Normen, -Empfehlungen und -Richtlinien.				
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.				
740	Normen und Regelwerke anderer Fachverbände				
741	Weitere Normen, Weisungen, Richtlinien, Wegleitungen, Empfehlungen und dgl.				
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.				
R 790	Behördliche Vorschriften				
R 791	Auflagen und Vorschriften von Bund, Kantonen oder Gemeinden.				
R .100	Es gelten sämtliche massgebenden Vorschriften, Auflagen und dgl.				
800	Bauarbeiten, Baubetrieb				
820	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Baumethoden, Bautechnik, bautechnische Besonderheiten				
821	Baumethoden und Bautechnik.				
.100	Für ganze Bauwerke.				
.110	Die Ausführungspläne von Architekt und Spezialisten sind zu beachten.				

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
.300	Die Submissionsunterlagen sind zu beachten.				
900	Der Unternehmer hat sich vor Arbeitsbeginn vor Ort über die Detailausführung zu informieren, insbesondere bei bestehenden Bauteilen. Versicherungen, Administration				
920	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Versicherungen Bauherr				
922 .100	Bauwesenversicherung. Kostenregelung siehe AGB. Abzug total 2%.				
930	Versicherungen Unternehmer				
931 .100	Vom Bauherrn verlangte Versicherungen des Unternehmers. Unternehmer-Haftpflichtversicherung. Versicherungsgesellschaft Deckungssumme Personenschäden Fr. Deckungssumme Sachschäden Fr. Deckungssumme Personen- und Sachschäden Fr. Auf Verlangen ist der Bauherrschaft die entsprechende Police zu zustellen.				
940	Rapporte, Preisänderungen, Zahlungen, Abrechnung				
941 .100	Rapportwesen. Kontroll- und Rapportpflicht.				
.110	Tagesrapporte. Regiearbeiten dürfen nur auf Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden. Regierapporte sind mit dem schriftlichen Auftrag innert 3 Tagen der Bauleitung zur Kontrolle und Unterschrift zu zustellen.				
943 .100	Verrechnung von Preisänderungen. Keine Verrechnung.				
944 .100	Rechnungsstellungen und Zahlungsverkehr. Administrative Vorgaben.				
.110	Siehe AGB. Rechnungsadresse siehe Adresse Bauherrschaft im Werkvertrag.				

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
947	Ausfertigung, Anzahl 1. Beilagen Ausmass, Rapporte gemäss AGB. Kostenbeteiligungen des Unter- nehmers.				
.600	Allgemeine AGB Abzüge 2%.				
950	Bewilligungen, Behördenaufla- gen				
951	Bewilligungen.				
.100	Vom Bauherrn eingeholt.				
952	Behördenauflagen.				
.100	Sind vollumfänglich zu berücksichtigen.				
960	Bauwerksdokumentationen				
R 969	Kontrollen und Qualitätsprü- fungen.				
R .100	Baustoffe, Materialien und Produkte.				
R .110	Qualitätsprüfungen. Die angeforderten Kontroll- und Prüfberichte sind der Bauleitung unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.				

Objekt:	1946	Sanierung REFH Rainstrasse 19D 8808 Pfäffikon SZ	Seite 9
Arbeitsgattung:	BKP 22160	AUSSENTUEREN AUS METALL	06.11.2020
NPK:	622 D/18 (V'20)	Türen	
BKP-Nr.:	221.6	Aussentüren, Tore aus Metall	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
000	Bedingungen				
	<p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 622D/2018.				
100	Türen (V'20) Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
110	Baustelleneinrichtung, Demontagen, Abbrüche, Entsorgung und Provisorien				
	<p>Ohne andere Angaben gilt:</p> <p>. Durch den Unternehmer verursachte Abfälle wie Verpackungsmaterialien, Materialreste, Gebinde von Bauchemikalien und dgl. werden von diesem zurückgenommen und fachgerecht entsorgt.</p> <p>. Die LSVA ist bei den Transporten inbegriffen.</p>				
111	Baustelleneinrichtung erstellen und vorhalten für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.				
.100	Als Globale.				
.101	Baustelleneinrichtung nach Norm SIA 118.				
112	Demontagen und Abbrüche von Türen.	1	gl

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 221.6 Aussentüren, Tore aus Metall

.....

Objekt:	1946	Sanierung REFH Rainstrasse 19D 8808 Pfäffikon SZ	Seite 10
Arbeitsgattung:	BKP 22160	AUSSENTUEREN AUS METALL	06.11.2020
NPK:	622 D/18 (V'20)	Türen	
BKP-Nr.:	221.6	Aussentüren, Tore aus Metall	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
112.200 .201	Abbrüche. Bauteil: Hauseingangstüre an der Ostfassade im Erdgeschoss. Holztüren mit Holzumfassungen. DMBxDMH mm ca. 1`100x2`100. Entsorgung durch Unternehmer, inkl. Bearbeitung und Gebüh- ren. LE = Stück.	0	LE
120	Schützen von Bauteilen				
123 .001	Vor der Ausführung ist die Zu- stimmung der Bauleitung einzu- holen. Bauteile schützen. Sämtliche Abdeckarbeiten im Zusammenhang mit sämtlichen Leistungen des Unternehmers. LE = Pauschal.	1	LE
180	Arbeiten nach Aufwand				
R 181 .090	Arbeiten nach Aufwand. Regiearbeiten dürfen nur auf Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden. Sämtliche Regierapporte sind innert 3 Tagen der Bauleitung zur Kontrolle zuzustellen. Werden diese Weisungen nicht eingehalten besteht kein Anrecht auf Vergütung.				
.100	Arbeitszeit.				
.110	Personal, inkl. Hand- und Kleinmaschinen.				
.111	Chefmonteuer, Montageleiter.	1	h
.112	Facharbeiter.	1	h
.300	Material.				
.301	Als Budgetposten. LE = 100,00 SFr.	2	LE	100.00	200.00
200	Aussentüren				
230	. Betreffend Vergütungsrege- lungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gel- ten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Aussentür: Tür, die das Aussenklima vom Innenklima trennt. Alu				
232	Aussentüren aus Alu.				

Zwischentotal BKP-Nr. 221.6 Aussentüren, Tore aus Metall

.....

Objekt:	1946	Sanierung REFH Rainstrasse 19D 8808 Pfäffikon SZ	Seite 11
Arbeitsgattung:	BKP 22160	AUSSENTUEREN AUS METALL	06.11.2020
NPK:	622 D/18 (V'20)	Türen	
BKP-Nr.:	221.6	Aussentüren, Tore aus Metall	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
232.001	<p>Einbauort: Äussere Hauseingangstüre an der Ostfassade im Erdgeschoss. Türe wärmege­dämmt, als Rahmentüre von aussen zu unbeheiztem Innenraum, bewittert. Nach Plan: Grundriss Erdgeschoss 1/100, Schnitt A-A 1/100, Ostfassade 1/100. Marke, Typ: P_max +/- kN/m2 0,8. Bauphysikalische Eigenschaften: Wärmedurchgangskoeffizient U_d W/m2K 0,9. Schlagregendichtheit, Klasse 4A. Luftdurchlässigkeit, Klasse 1. Widerstandsfähigkeit gegen Windlast, Klasse B2. Bewertetes Schalldämmmass Rw + Ctr dB mind. Rw 36dB oder besser. Sicherheit: Einbruchhemmung nach Norm SN EN 1627, Widerstandsklasse RC 1 N. Dreifach-Verriegelung. Konstruktion: Anzahl Felder: 1. Anzahl Flügel: 1. Türflügel 1-flüglig, nach aussen öffnend. Türflügel und Tür­rahmen aus Aluprofilen, wärmege­dämmt. Mit Bändern, Einsteckschloss und Drücker. Glaseinsätze Glas mit Mattfolie. VSG-Verglasung aussen und ESG-Verglasung innen. U-Wert Glas W/m2K 0,5 (Grösse in etwa gemäss bei­liegende Fassadenplan). Schwelle mit Thermoprofil, Höhe Schwellenanschlag max. mm 25. Beschläge: Beschläge aus CNS, Stossgriff-Drückerkombination, Stossgriff</p>				

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 221.6 Aussentüren, Tore aus Metall

.....

Objekt:	1946	Sanierung REFH Rainstrasse 19D 8808 Pfäffikon SZ	Seite 12
Arbeitsgattung:	BKP 22160	AUSSENTUEREN AUS METALL	06.11.2020
NPK:	622 D/18 (V'20)	Türen	
BKP-Nr.:	221.6	Aussentüren, Tore aus Metall	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
300	<p>vertikal über die gesamte Türhöhe, innen mit Drücker nach Vorschlag Unternehmer. Lieferung und Montage der gesamten Aussentüre, inkl. sämtlichen Nebenarbeiten und Zuschlägen. Die Lieferung und Montage vom Türflügel in einer separaten Etappe ist in den Einheitspreis einzurechnen. Abdichtungen innen zwischen Rahmen und Baukörper Hohlräume zwischen Rahmen und Fremdbauteile hohlraumfrei mit Seidenzopf ausstopfen, innen Abdichten mit Silikonfuge. Abdichtungen aussen zwischen Rahmen und Baukörper Abdichtung aussen allseitig mit wasserdichtem, diffusionsoffenem Dichtband. Oberflächenbehandlung: sämtliche Aluteile feuerverzinkt und einbrennlackiert. Farbton: NCS nach Wahl Bauherr. DMBxDMH mm ca. 1'000x2'100 (definitive Masse nach Aufnahme vor Ort durch Unternehmer). Abschlusstüren</p>	1	St
320	<p>. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Abschlusstür: Tür, die Bereiche mit verschiedenen Innenklimabedingungen oder Nutzungsverhältnissen trennt, wie Abschlusstür in Treppenhaus. Alu</p>				
321 .001	<p>Abschlusstüren aus Alu. Einbauort: Innere Hauseingangstüre an der Ostfassade im Erdgeschoss. Türe wärmegeklämmt, als Rahmentüre von unbeheiztem zu beheiztem Innenraum, nicht bewittert.</p>				

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 221.6 Aussentüren, Tore aus Metall

.....

Objekt:	1946	Sanierung REFH Rainstrasse 19D 8808 Pfäffikon SZ	Seite 13
Arbeitsgattung:	BKP 22160	AUSSENTUEREN AUS METALL	06.11.2020
NPK:	622 D/18 (V'20)	Türen	
BKP-Nr.:	221.6	Aussentüren, Tore aus Metall	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Nach Plan: Grundriss Erdgeschoss 1/100, Schnitt A-A 1/100. Marke, Typ: Bauphysikalische Eigenschaften: Wärmedurchgangskoeffizient U_d W/m²K 0,9. Sicherheit: Einbruchhemmung nach Norm SN EN 1627, Widerstandsklasse RC 1 N. Konstruktion: Anzahl Felder : 1. Anzahl Flügel: 1. Rahmen bxt mmx..... Türflügel nach innen öffnend. Türflügel und Türrahmen aus Aluprofilen, nicht wärmegeklämmt. Mit Bändern, Einsteckschloss und Drücker. Glaseinsätze vollflächig in Rahmenprofil. Schwellenart: Mit Thermoprofil, Höhe Schwellenanschlag max. mm 25. Beschlüge: Verdeckte Bänder. Beschlüge aus CNS, Drücker innen und aussen sowie Ein- steckschloss nach Vorschlag Unternehmer. Montage: Auf Wandleibungen aus Beton. Anschlüsse: Abdichtungen innen zwischen Rahmen und Baukörper Hohlräume zwischen Rahmen und Fremdbauteile hohlraumfrei mit Seidenzopf ausstopfen, innen Abdichten mit Silikonfuge. Abdichtungen aussen zwischen Rahmen und Baukörper Abdichtung aussen allseitig mit diffusionsoffenem Dichtband. Oberflächenbehandlung: sämtliche Aluteile feuerver- zinkt und einbrennlackiert.</p>				

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 221.6 Aussentüren, Tore aus Metall

.....

Objekt:	1946	Sanierung REFH Rainstrasse 19D 8808 Pfäffikon SZ	Seite 14
Arbeitsgattung:	BKP 22160	AUSSENTUEREN AUS METALL	06.11.2020
NPK:	622 D/18 (V'20)	Türen	
BKP-Nr.:	221.6	Aussentüren, Tore aus Metall	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Farbton: NCS nach Wahl Bauherr. DMBxDMH mm ca. 1`000x2`100 (definitive Masse nach Aufnahme vor Ort durch Unternehmer). Lieferung und Montage der gesamten Abschlusstüre, inkl. sämtlichen Nebenarbeiten und Zuschlägen. Die Lieferung und Montage vom Türlügel in einer separaten Etappe ist in den Einheitspreis einzurechnen.</p>	1	St

WinBau

Total BKP-Nr. 221.6 Aussentüren, Tore aus Metall

.....

Zusammenstellung

Betrag

221.6 Aussentüren, Tore aus Metall
622 D/20 Türen

.....

Total

.....

Zusammenstellung pro KAG

221.6 Aussentüren, Tore aus Metall

.....

Zusammenstellung pro Teilobjekt

221.6 Aussentüren, Tore aus Metall

.....